

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont łazienki w budynku Domu Dziecka "TECZA" w K-cach ul. Kaszubska 16					
1 BUDOWLANE					
1	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	TZKNBK XI d.1 1402-90	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		15.20	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
4	KNR AT-03 d.1 0101-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gt. 5 cm - płytki i posadzka w wejściu	m		
		0.8	m	0.800	
				RAZEM	0.800
5	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m ²	m ²		
		14.33	m ²	14.330	
				RAZEM	14.330
6	KNR 4-01 d.1 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
7	KNR-W 2- d.1 17 0204-02	Wentylatory promieniowe z polichloru winylu o śr.otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika Montaż wentylatora ściennego wraz z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4- d.1 01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m ² metodą smarowania	m ²		
		6.70	m ²	6.700	
				RAZEM	6.700
9	KNR-W 4- d.1 01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m ²	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 0-14 d.1 2010-03 - analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - rozbiórka wsp. do R = 0,50	m ²		
		3.15	m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
11	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		3.50	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
12	KNR 4-01 d.1 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		3.50	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
13	NNRNKB d.1 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²		
		3.50	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
14	KNR-W 2- d.1 02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	m ³		
		0.18	m ³	0.180	
				RAZEM	0.180
15	KNR 0-29 d.1 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m ²		
		3.50	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
16	KNR 0-29 d.1 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachtowanie masą SUPERFLEX-10	m ²		
		3.50	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
17	KNR-W 2- d.1 02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.50	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
18	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-02 d.1 0131-01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-02 d.1 0233-05	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 32-40 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 d.1 0208-04	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 40 cm -posadzka	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 4-02 d.1 0202-03	Wymiana trojnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 4- d.1 03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 d.1 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.70	m		
			m	0.700	
				RAZEM	0.700
27	KNR 4-01 d.1 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.90	m		
			m	0.900	
				RAZEM	0.900
28	KNR 4-02 d.1 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 9.92	m		
			m	9.920	
				RAZEM	9.920
29	KNR 2-15 d.1 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 7.72	m		
			m	7.720	
				RAZEM	7.720
30	KNR 2-15 d.1 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 1.20	m		
			m	1.200	
				RAZEM	1.200
31	KNR 2-15 d.1 0205-01	Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 1.00	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-15 d.1 0217-01	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 75 mm łączonych metodą wciskową 1.00	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 2-15 d.1 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 d.1 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 1.00	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 d.1 0206-04	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok. ponad 10 cm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 4-01 d.1 0705-02	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurów.ceglami lub dachówkami 2.20	m m	2.200	
				RAZEM	2.200
37	KNR 2-02 d.1 2004-04	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.dwuwarstw.100-02 3.15	m ² m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
38	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 2-15 d.1 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami splukującymi - materiał Inwestora 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 2-15 d.1 0208-01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 32 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 2-15 d.1 0107-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR 2-15 d.1 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 2-15 d.1 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 2-15 d.1 0114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR-W 5- d.1 08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR-W 5- d.1 08 0511-03	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 2-02 d.1 1215-01	Drzwiczki i kratki,osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNR 0-12 d.1 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 3.50	m ² m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
49	KNR 0-12 d.1 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 10.36	m m	10.360	
				RAZEM	10.360
50	KNR 2-02 d.1 1113-08	Listwa progowa mosiężna 0.80	m m	0.800	
				RAZEM	0.800
51	KNR 4-01 d.1 0716-01	Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 15.20	m ² m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
52	KNR 0-12 d.1 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
		15.20	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
53	KNR-W 2- d.1 02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 17.19	m		
			m	17.190	
				RAZEM	17.190
54	KNR 4-01 d.1 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² 3.19	m ²		
			m ²	3.190	
				RAZEM	3.190
55	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFIT 3.19	m ²		
			m ²	3.190	
				RAZEM	3.190
56	KNR 3 d.1 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków 3.19	m ²		
			m ²	3.190	
				RAZEM	3.190
57	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 1.30	m ³		
			m ³	1.300	
				RAZEM	1.300
58	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 1.30	m ³		
			m ³	1.300	
				RAZEM	1.300
59	kalk. własna d.1	Opłata za utylizacje 1.30	m ³		
			m ³	1.300	
				RAZEM	1.300

INSPEKTOR NADZORU

Stefan Saczka

Nr uprawnień budowlanych 909/76

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont schodów					
1 Remont schodów					
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	28.63+7.52	m ²	36.150	
				RAZEM	36.150
2	KNR 4-01	Zerwanie cokolika cementowego	m		
d.1	0804-08	44.23	m	44.230	
				RAZEM	44.230
3	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-01	28.63+5.20	m ²	33.830	
				RAZEM	33.830
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome -Podesty i stopnice	m ²		
d.1	202 1134-01	23.43	m ²	23.430	
				RAZEM	23.430
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe -Cokoliki i podstopnice	m ²		
d.1	202 1134-02	12.72	m ²	12.720	
				RAZEM	12.720
6	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	23.43+5.20	m ²	28.630	
				RAZEM	28.630
7	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)	m ²		
d.1	0711-01	7.52	m ²	7.520	
				RAZEM	7.520
8	KNR 2-02	Okładziny schodów i podestów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1121-01	28.63	m ²	28.630	
				RAZEM	28.630
9	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm Płytki schodowe ryflowane antypoślizgowe R12	m ²		
d.1	202 2810-05	9.62	m ²	9.620	
				RAZEM	9.620
10	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm -Podstopnice	m ²		
d.1	202 2810-04	5.20	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
11	KNR 2-02	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
d.1	1122-01	44.23	m	44.230	
				RAZEM	44.230
12	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
d.1	202 2809-01	44.23	m	44.230	
				RAZEM	44.230
13	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 GRES antypoślizgowe R12	m ²		
d.1	202 2805-05	13.81	m ²	13.810	
				RAZEM	13.810
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	0.56	m ³	0.560	
				RAZEM	0.560
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 14 0.56	m ³	0.560	
				RAZEM	0.560

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.1	Koszt utylizacji	m ³		
	kalk. własna	0.56	m ³	0.560	
				RAZEM	0.560

INSPEKTOR NADZORU
Stefan Sączka
Nr uprawnień budowlanych 909/76

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont kuchni w budynku Domu Dziecka "TECZA" w K-cach ul. Kaszubska 16					
1 BUDOWLANY					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1		19.45	m ²	19.450	
				RAZEM	19.450
2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych	szt.		
d.1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
d.1		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	TZKNBK XI 1402-90	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1		2.20	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.1		2.20	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
6	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm -pasy pod sufitem zaokrąglenia	m		
d.1		34.30	m	34.300	
				RAZEM	34.300
7	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1		1.20	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR-W 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą smarowania	m ²		
d.1		12.70	m ²	12.700	
				RAZEM	12.700
10	KNR-W 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
d.1		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 0-14 2010-03 - analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - rozbiórka wsp. do R = 0,50	m ²		
d.1		9.53	m ²	9.530	
				RAZEM	9.530
12	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.1		5.20	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
13	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1		5.20	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1		5.20	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
15	KNR-W 2-02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	m ³		
d.1		0.31	m ³	0.310	
				RAZEM	0.310
16	KNR 0-29 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m ²		
d.1		5.20	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
17	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10	m ²		
d.1		5.20	m ²	5.200	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm załarte na ostro 5.20	m ² m ²	RAZEM 5.200	5.200
19	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
20	KNR 4-02 d.1 0233-05	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 32-40 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
21	KNR 4-01 d.1 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.30	m m	RAZEM 0.300	0.300
22	KNR 4-01 d.1 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.40	m m	RAZEM 0.400	0.400
23	KNR 4-01 d.1 0208-04	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 40 cm 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
24	KNR 4-02 d.1 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 9.25	m m	RAZEM 9.250	9.250
25	KNR 2-15 d.1 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 6.85	m m	RAZEM 6.850	6.850
26	KNR 2-15 d.1 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 1.90	m m	RAZEM 1.900	1.900
27	KNR 2-15 d.1 0205-01	Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 0.50	m m	RAZEM 0.500	0.500
28	KNR 2-15 d.1 0217-01	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 75 mm łączonych metodą wciskową 1.00	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
29	KNR 4-02 d.1 0215-01	Wymiana dołącznika (tropera) o śr. 100 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
30	KNR 4-01 d.1 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 0.70	m m	RAZEM 0.700	0.700
31	KNR 4-01 d.1 0206-04	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok. ponad 10 cm 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
32	KNR 4-01 d.1 0705-02	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami 1.20	m m	RAZEM 1.200	1.200
33	KNR 2-02 d.1 2004-03	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.dwuwarstw.55-02 9.35	m ² m ²	RAZEM 9.350	9.350
34	KNR 2-02 d.1 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 24.32	m ² m ²	RAZEM 24.320	24.320
				RAZEM	24.320

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokryw.brudzy upred.zamurow.ceglami lub dachówkami 34.30	m m		
				34.300	
				RAZEM	34.300
36	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 2-15 d.1 0208-01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 32 mm 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 2-15 d.1 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 4- d.1 03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z kloszem 7	szt. szt.		
				7.000	
				RAZEM	7.000
40	KNR-W 5- d.1 08 0501-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1) 7	kpl. kpl.		
				7.000	
				RAZEM	7.000
41	KNR 5-08 d.1 0306-01	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynk.-wtynek.do 2.5mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów wtynkowych 2.5mm2 (3 wyloty)- ANALOGIA przedłużenie przewodów do opraw po montażu sufitu podwieszanego 7	szt. szt.		
				7.000	
				RAZEM	7.000
42	KNR-W 5- d.1 08 0511-14	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - materiał inwestora 7	kpl. kpl.		
				7.000	
				RAZEM	7.000
43	KNR 2-02 d.1 1215-01	Drzwiczki i kratki,osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 5	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
44	KNR 0-12 d.1 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 5.20	m ² m ²		
				5.200	
				RAZEM	5.200
45	KNR 0-12 d.1 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 14.50	m m		
				14.500	
				RAZEM	14.500
46	KNR 2-02 d.1 1113-08	Listwa progowa mosiężna 0.90	m m		
				0.900	
				RAZEM	0.900
47	KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 15.20	m ² m ²		
				15.200	
				RAZEM	15.200
48	KNR 0-12 d.1 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 15.20	m ² m ²		
				15.200	
				RAZEM	15.200
49	KNR-W 2- d.1 02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 17.19	m m		
				17.190	
				RAZEM	17.190
50	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 34.30	m ² m ²		
				34.300	
				RAZEM	34.300
51	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 34.30	m ² m ²		
				34.300	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	34.300
52 d.1	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 24.32	m ² m ²	 24.320	
				RAZEM	24.320
53 d.1	KNR-W 2- 02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 34.30	m ² m ²	 34.300	
				RAZEM	34.300
54 d.1	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przetarciem tynków 34.30	m ² m ²	 34.300	
				RAZEM	34.300
55 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 24.32	m ² m ²	 24.320	
				RAZEM	24.320
56 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 2.30	m ³ m ³	 2.300	
				RAZEM	2.300
57 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 2.30	m ³ m ³	 2.300	
				RAZEM	2.300
58 d.1	kalk. włas- na	Opłata za utylizację 2.30	m ³ m ³	 2.300	
				RAZEM	2.300

INSPEKTOR NADZORU

Stefan Saczka
Nr uprawnień budowlanych 909/76