



LEGENDA:

- osie 1-3

320m²

WYRÓWNIANIE NIERÓWNOŚCI W ISTN. TYNKU
WYKONANIE TYNKU CIEKOWARSTWOWEGO SILIKATOWEGO BARANEK 1,5mm
W KOLORZE RAL 080 90 30
- osie 3-7

450m²

WYRÓWNIANIE NIERÓWNOŚCI W ISTN. TYNKU
WYKONANIE TYNKU CIEKOWARSTWOWEGO SILIKATOWEGO BARANEK 1,5mm
W KOLORZE RAL 080 90 30
- 19mb

WYMIANA PARAPETÓW NA STALOWE, OCYNKOWANE, POWLEKANE
W KOLORZE RAL 7045
- 122m²

OKŁĄDZ - ODSŁONIĘTY OKŁĄDZ Z BLOKÓW WAPIENNYCH
PODDANY RENOWACJI, LIZUPĘNIENIU UBYTKÓW, HYDROFOBIZACJI
LASERUNKOWI KOLORYSTYCZNEMU W KOLORZE NATURALNYM: ~NCS S2502-Y

odłączenie cokołu z bloków wapiennych, z oczyszczeniem, otworzeniem ubytków, spoinowaniem, hydrofobizacją i laserunkiem kolorystycznym w odcieniu naturalnego posłkowca: ~NCS S2502-Y

1350
280

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LYSKACH lokalizacja: obręb Lyski, jedn. ewid. Lyski, ul. Rybnicka, działka nr 333/38; 323/41 INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej p.w. Św. Józefa, ul. Rybnicka 9, 44-295 Lyski		INFO - PROJEKT BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH ul. Ofiar Oswięcimskich 63 47-440 Górki Śląskie tel./fax: 324187324; 604149000 e-mail: 604149000@eronet.pl	
ELEWACJA POŁUDNIOWO WSCHODNIA		Projektował inż. Krzysztof Linek upr.: SLK/0325/PWOK/03	Podziałka: 1:100
projekt remontu Data: kwiecień 2019		Nr rysunku 2.	