



LEGENDA:

- osie 13-18
220m²

 SKUCIE ISTN. TYNKU CEM.-WAP.
 WYKONANIE TYNKU CEM.-WAP.
 WYKONANIE TYNKU CIEKOWARSTWOWEGO SILIKATOWEGO BARANEK 1,5mm
 W KOLORZE RAL 080 90 30
- osie 18-19; 23-25
125m²

 WYRÓWNIANIE NIERÓWNOŚCI W ISTN. TYNKU
 WYKONANIE TYNKU CIEKOWARSTWOWEGO SILIKATOWEGO BARANEK 1,5mm
 W KOLORZE RAL 080 90 30
- osie 19-23
80m²

 MAŁOWANIE
 ISTN. TYNKU CIEKOWARSTWOWEGO FARBĄ SILIKATOWĄ
 W KOLORZE RAL 080 90 30
- osie 37-1
160m²

 WYRÓWNIANIE NIERÓWNOŚCI W ISTN. TYNKU
 WYKONANIE TYNKU CIEKOWARSTWOWEGO SILIKATOWEGO BARANEK 1,5mm
 W KOLORZE RAL 080 90 30
- 12mb

 WYMIANA PARAPETÓW NA STALOWE, OCYNKOWANE, POWLEKANE
 W KOLORZE RAL 7045
- 15m²

 WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH NA STALOWE, OCYNKOWANE, POWLEKANE
 W KOLORZE RAL 7045
- 50m²

 COKÓŁ - ODSŁONIĘTY COKÓŁ Z BLOKÓW WAPIENNYCH
 Poddany renowacji, uzupełnieniu ubytków, hydrofobizacji
 laserunkowi kolorystycznemu w kolorze naturalnym: ~NCS S2502-Y
- 12mb

 WYMIANA RYNIEN NA STALOWE, OCYNKOWANE, POWLEKANE SZER. 150mm
 W KOLORZE RAL 7045

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LYSKACH lokalizacja: obręb Lyski, jedn. ewid. Lyski, ul. Rybnicka, działka nr 333/38; 323/41 INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej p.w. Św. Józefa, ul. Rybnicka 9, 44-295 Lyski		INFO - PROJEKT BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH ul. Ofiar Oświęcimskich 63 47-440 Górki Śląskie tel./fax.324187324;604149000 e-mail: 604149000@eranet.pl	
ELEWACJA PÓŁNOCNO WSCHODNIA	Projektował inż. Krzysztof Linek upr.: SLK/0325/PWOK/03	Podpis	Podziałka: 1:100
	projekt remontu Data: kwiecień 2019		Nr rysunku 4.