



**LEGENDA:**

- osie 13-16 220m2  

 WYRÓWNIANIE NIERÓWNOŚCI W ISTN. TYNKU  
 WYKONANIE TYNKU CIEKOWARSTWOWEGO SILIKATOWEGO BARANEK 1,5mm  
 W KOLORZE RAL 080 90 30
- osie 19-24 120m2  

 MALOWANIE  
 ISTN. TYNKU CIEKOWARSTWOWEGO FARBĄ SILIKATOWĄ  
 W KOLORZE RAL 080 90 30
- osie 25-34 450m2  

 WYRÓWNIANIE NIERÓWNOŚCI W ISTN. TYNKU  
 WYKONANIE TYNKU CIEKOWARSTWOWEGO SILIKATOWEGO BARANEK 1,5mm  
 W KOLORZE RAL 080 90 30
- osie 34-37 370m2  

 WYRÓWNIANIE NIERÓWNOŚCI W ISTN. TYNKU  
 WYKONANIE TYNKU CIEKOWARSTWOWEGO SILIKATOWEGO BARANEK 1,5mm  
 W KOLORZE RAL 080 90 30
- 23mb  

 WYMIANA PARAPETÓW NA STALOWE, OCYNKOWANE, POWLEKANE  
 W KOLORZE RAL 7045
- 15m2  

 WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH NA STALOWE, OCYNKOWANE, POWLEKANE  
 W KOLORZE RAL 7045
- 90m2  

 COKÓŁ - ODSŁONIĘTY COKÓŁ Z BLOKÓW WAPIENNYCH  
 PODANY RENOWACJI, UZUPEŁNIENIU UBYTKÓW, HYDROFOBIZACJI  
 LASERUNKOWI KOLORYSTYCZNEMU W KOLORZE NATURALNYM: ~NCS S2502-Y
- 21mb  

 WYMIANA RYNIEN NA STALOWE, OCYNKOWANE, POWLEKANE SZER. 150mm  
 W KOLORZE RAL 7045

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LYSKACH lokalizacja: obręb Lyski, jedn. ewid. Lyski, ul. Rybnicka, działka nr 333/38; 323/41 INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej p.w. Św. Józefa, ul. Rybnicka 9, 44-295 Lyski		<b>INFO - PROJEKT</b> BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH ul. Ofiar Oświęcimskich 53 47-440 Górki Śląskie tel./fax.324187324;604149000 e-mail: 604149000@eronet.pl
<b>ELEWACJA          PÓŁNOCNO          ZACHODNIA</b>	Projektował inż. Krzysztof Linek upr.: SLK/0325/PWOK/03	Podpis Podziałka: 1:100 Nr rysunku: 5.
projekt remontu Data: kwiecień 2019		