ISTNIEJĄCA SZAFA DYSTRYBUCYJNA SIECI KOMPUTEROWEJ
ZNAJDUJĄCA SIĘ NA III PIĘTRZE

W ISTNIEJĄCEJ SZAFIE DYSTRYBUCYJNEJ
SIECI KOMPUTEROWEJ PROJEKTUJE SIĘ
DOBUDOWĘ NASTĘPUJĄCYCH ELEMENTÓW:
- PANEL ŚWIATŁOWODOWY – 1KPL
- MODUŁ 1Gb AGM732F – 1KPL
- PIGTAIL ŚWIATŁOWODOWY 1,0mb – 1KPL

ISTNIEJĄCA SZAFA LPD

1 x KABEL ŚWIATŁOWODOWY, 12 WŁÓKNOWY, OM3, LSZH, dł.~5m

4 x S/FTP, kat. 6A, 600MHz, LSZH, dł.~5m

PROJEKTOWANA SZAFA DYSTRYBUCYJNA SIECI
TELEINFORMATYCZNEJ OBOK ISTNIEJĄCEJ
SZAFY ODDZIAŁU REHABILITACJI

PROJ. SZAFA LPD REHABILITACJ

20 x 2 x S/FTP, kat. 6A, 600MHz, LSZH

6 x 2 x S/FTP, kat. 6A, 600MHz, LSZH

6 x S/FTP, kat. 6A, 600MHz, LSZH

52 x S/FTP, kat. 6A, 600MHz, LSZH

1 x 2 x S/FTP, kat. 6A, 600MHz, LSZH

1/01	– 1/20	– GNIAZDA KOMPUTEROWE/TELEFONICZNE W ZESTAWACH PEL
1/21	– 1/24	– REZERWA
2/01	– 2/06	– GNIAZDA KOMPUTEROWE/TELEFONICZNE W ZESTAWACH PEL
2/07	– 2/10	– REZERWA
2/11	– 2/16	– Wi–Fi
2/17	– 2/18	– REZERWA
2/19	– 2/20	– REZERWOWE POŁĄCZENIE SZAF LPD I CCTV
2/21	– 2/24	– REZERWOWE POŁĄCZENIE SZAF LPD
3/01	– 3/24	– PANELE NADŁÓŻKOWE SAL CHORYCH
4/01	– 4/24	– PANELE NADŁÓŻKOWE SAL CHORYCH
5/01	– 5/04	– PANELE NADŁÓŻKOWE SAL CHORYCH
5/05	– 5/06	– PANELE NADŁÓŻKOWE SALI ZABIEGOWEJ
5/07	– 5/24	– REZERWA

DO PROJ. SZAFY
LPD+CCTV
REHABILITACJI W BLOKU A

1 x KABEL ŚWIATŁOWODOWY, 12 WŁÓKNOWY, OM3, LSZH, dł.~40m

2 x S/FTP, kat. 6A, 600MHz, LSZH, dł.~50m

1 x KABEL ŚWIATŁOWODOWY, 12 WŁÓKNOWY, OM3, LSZH, dł.~40m

2 x S/FTP, kat. 6A, 600MHz, LSZH, dł.~40m

PROJEKTOWANA SZAFA MONITORINGU CCTV
ODDZIAŁU REHABILITACJI W POM. 3.40

PROJ. SZAFA CCTV REHABILITACJ

11 x U/UTP, kat. 6A, 600MHz, LSZH

1/01	– 1/11	– KAMERY CCTV ODDZIAŁU REHABILITACJI
1/12	– 1/22	– REZERWA
1/23	– 1/24	– POŁĄCZENIE REZERWOWE SZAF LPD I CCTV

W PROJEKTOWANEJ SZAFIE DYSTRYBUCYJNEJ – 24U 19'' DLA SIECI KOMPUTEROWEJ – III PIĘTRO (CHIRURGIA) NALEŻY ZABUDOWAĆ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:
- PRZEŁĄCZNICA/PANEL ŚWIATŁOWODOWY 12J – 3KPL
- PANEL WENTYLACYJNY – 1KPL
- PANEL 24xRJ 45, KAT.6A – 5KPL
- PANEL PORZĄDKUJĄCY Z WIESZAKAMI – 3KPL
- PANEL PORZĄDKUJĄCY ZE SZCZOTKĄ – 3KPL
- PRZEWÓD KROSOWY F/FTP, KAT 6A, Dł. 0,5m – 25KPL
- PRZEWÓD KROSOWY F/FTP, KAT 6A, Dł. 1,0m – 25KPL
- PANEL ZASILAJĄCY 9x230V – 1KPL
- PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY TYPU Cisco Catalyst 2960–X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base Z MODUŁEM ŚWIATŁOWODOWYM 1 GB lub równoważny – 2KPL
- MODUŁ ŚWIATŁOWODOWY WIELOMODOWY DO URZĄDZENIA CATALYST 3750–X
- PIGTAIL ŚWIATŁOWODOWY 1,0mb – 2KPL
- ZASILACZ AWARYJNY UPS 3000VA RACK – 1KPL

W PROJEKTOWANEJ SZAFIE MONITORINGU CCTV NALEŻY ZABUDOWAĆ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:
- PANEL KROSOWY 24xRJ 45, KAT.6$_A$ STP – 1KPL
- PANEL PORZĄDKUJĄCY Z WIESZAKAMI – 1KPL
- PANEL PORZĄDKUJĄCY ZE SZCZOTKĄ – 1KPL
- PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY typu D–LINK DGS–1210–28P lub równoważny – 1KPL
- REJESTRATOR TYPU BCS–NVR3208–4K lub równoważny – 1KPL Z WBUDOWANYMI DYSKAMI TWARDYMI 6TB TYPU WD60PURX – 1KPL
- ZASILACZ AWARYJNY UPS 3000VA RACK – 1KPL

architekt studio ilp
42–300 Myszków
ul. Pułaskiego 5a
tel/fax: +48 34 313 86 40
tel: +48 530 720 989
www.architektilp.pl
architekt.studio@pro.onet.pl

OBIEKT/ INWESTYCJA:	PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHIRURGII W BUDYNKU ZOZ WE WŁOSZCZOWIE	
ADRES INWESTYCJI:	UL. ŻEROMSKIEGO 28, 29–100 WŁOSZCZOWA, DZ. NR EWID. 4455	
INWESTOR:	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II UL. ŻEROMSKIEGO 28, 29–100 WŁOSZCZOWA	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT:
mgr inż. Tomasz Cieplak upr.nr 22/02

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Zbigniew Szecówka

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Artur Wieczorek upr.nr SLK/4125/PWOE/12

JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:
Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO–TECH" Zbigniew Szecówka
ul. Zielona 26A; 42–360 Poraj ; tel. +48 606 135 803

NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT IDEOWY SIECI TELEINFORMATYCZNEJ ODDZIAŁU REHABILITACJI III PIĘTRO – BLOK C	DATA: 11.2020	SKALA: 1:---	NUMER RYSUNKU: E14