

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

Zamówienie obejmuje:

1. Warsztatowe wykonanie kontenerów zgodnie z przedstawionymi rysunkami, opisem technicznym i wyposażenia.
2. Transport do miejsca wskazanego przez zamawiającego.
3. Przygotowanie, w tym niwelacja, terenu pod posadowienie kontenerów.
4. Montaż kontenerów na terenie wskazanym przez zamawiającego.
5. Wykonanie ławy fundamentowej (zgodnie z projektem)
6. Wykonanie instalacji wewnętrznych – elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i ogrzewania.

W skład wyposażenia obiektu, które jest objęte zamówieniem wchodzi:

1. Okno PCV ok. 90x115 1 szt.
2. Okno PCV ok. 60x60 6 szt.
3. Drzwi wewnętrzne 900x200 5 szt.
4. Drzwi łazienkowe 800x200 2 szt.
5. Drzwi zewnętrzne ocieplone 1 szt.
6. Bojler 120 l 1 szt.
7. Umywalka 4 szt.
8. WC 1 szt.
9. Rozdzielnica elektryczna
10. Zewnętrzna skrzynka elektryczna
11. Grzejniki Purmo V 1500W 3 szt.
12. Grzejnik Purmo V 850W 1 szt. (łazienka)
13. Doprowadzenie wody rurą PP fi.20
14. Odprowadzenie mediów PCV fi.110
15. Instalacja oświetleniowa 2x36W- 6kpl
16. Instalacja gniazd wtykowych, podwójne- 4 szt.
17. Kabina natryskowa – 1kpl.

Zamówienie nie obejmuje wyposażenia meblowego, wykonania instalacji telefonicznej i komputerowej oraz wykonania przyłączy zewnętrznych.