

## Przedmiar robót

### Remont pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej; Czachów 54, 27-530 Ożarów


Budowa: Instalacje elektryczne - słaboprądowe

Lokalizacja: Czachów 54, 27-530 Ożarów

Inwestor: Dom Pomocy Społecznej; Czachów 54, 27-530 Ożarów

Data opracowania:  
2021-07-18

**mgr inż. Andrzej Gucwa**  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności instalacje  
i sieci elektryczne i elektroenergetyczne  
nr 187A/Tb9/04



## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej; Czachów 54, 27-530 Ożarów</b>		
1	Rozdział	<b>Rozdział 1</b>		
1.1	Element	<b>Prace przygotowawcze i demontaże</b>		
1.1.1	KNNR 5/1209/4 (1)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebiccia do 1/2 cegły, Fi 25 mm	otwór	75,000
1.1.2	KNNR 5/1209/5	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebiccia do 1 cegły, Fi 60 mm	otwór	5,000
1.1.3	KNNR 5/1209/12	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebiccia do 40 cm, Fi 60 mm	otwór	3,000
1.1.4	KNNR 5/1207/5	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKL18, RS22 w cegle	m	280,000
1.1.5	KNNR 5/1207/1	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtykowych, w cegle	m	980,000
1.1.6	KNNR 5/301/8	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, konsolki osadzone w ślepych otworach w cegle	szt	446,000
1.1.7	KNNR 5/1208/2	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm	m	1 425,000
1.1.8	KNNR 5/1208/2	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm - analogia - poprawki tynkarskie i malowanie	m	1 426,000
1.1.9	KNNR 5/110/4	Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ściennie), przykręcane na cegle	m	175,000
2	Rozdział	<b>Instalacje logiczne</b>		
2.1	Element	<b>Element</b>		
2.1.1	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie istniejących instalacji logicznych na czas prac	kpl	1,000
2.1.2	Kalkulacja własna	Odtworzenie instalacji i poprawki montażowe	kpl	1,000
2.1.3	KNNR 5/212/1	Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5 mm <sup>2</sup> - UTF kat 6e	m	550,000
2.1.4	AL 1 0701-01	Montaż gniazd telefonicznych	szt	10,000
2.1.5	AL 1 0701-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami obmiar = 1 pomiar	szt	10,000
2.1.6	AL 1 0701-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek za udostępnienie punktu pomiarowego obmiar = 1 pomiar	szt	10,000
2.1.7	AL 1 0701-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek za doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego obmiar = 1 pomiar	szt	10,000
3	Rozdział	<b>Instalacje telefoniczne</b>		
3.1	Element	<b>Element</b>		
3.1.1	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie istniejących instalacji logicznych na czas prac	kpl	1,000
3.1.2	KNNR 5/204/5	Przewody wtykowe i kabelkowe płaskie układane w tynku - YTKSY 1x2x0,8	m	544,000
3.1.3	AL 1 0701-01	Montaż gniazd telefonicznych	szt	12,000
3.1.4	AL 1 0101-03	Montaż kompaktowej centrali telefonicznej	szt	1,000
3.1.5	Kalkulacja własna	Odtworzenie instalacji i poprawki montażowe	kpl	1,000
4	Rozdział	<b>Instalacje oddymiania</b>		
4.1	Element	<b>Element</b>		
4.1.1	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie istniejących instalacji oddymiania na czas prac	kpl	1,000
4.1.2	KNNR 5/1207/5	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKL18, RS22 w cegle - zakucie przewodów	m	20,000
4.1.3	KNNR 5/1208/2	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm	m	20,000
4.1.4	Kalkulacja własna	Odtworzenie instalacji i poprawki montażowe	kpl	1,000
4.1.5	AL 1 0603-07	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych	szt	1,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5	Rozdział	<b>Instalacje sygnalizacji pożaru</b>		
5.1	Element	<b>Element</b>		
5.1.1	KNNR 5/204/5	Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku - YnTKSYekw 1x2x0,8	m	920,000
5.1.2	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm <sup>2</sup> - HDGs 2x1	m	60,000
5.1.3	AL 1 0402-02	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, ręczny ostrzegacz pożaru, przycisk typu adresowego	szt	4,000
5.1.4	AL 1 0401-01	Montaż czujek pożarowych, adresowalna czujka optyczna dymu	szt	65,000
5.1.5	AL 1 0401-01	Montaż czujek pożarowych, adresowalna czujka termiczna	szt	2,000
5.1.6	AL 1 0401-01	Montaż czujek pożarowych - wskaźniki zadziałania	szt	59,000
5.1.7	AL 1 0402-02	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, ręczny ostrzegacz pożaru - moduł monitorująco-sterujący	szt	4,000
5.1.8	AL 1 0108-01	Montaż sygnalizatora optycznego lub akustycznego sygn. zewnętrzny SAP	szt	1
5.1.9	AL 1 0108-01	Montaż sygnalizatora optycznego lub akustycznego, sygnalizator akustyczny wewnętrzny SAP	szt	5,000
5.1.10	AL 1	Montaż i uruchomienie łącza	szt	1
5.1.11	AL 1 0603-07	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, 64 adresy	szt	1,000
6	Rozdział	<b>Montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej w pomieszczeniach budynku DPS w Czachowie</b>		
6.1	Element	<b>Element</b>		
6.1.1	KNNR 5/204/5	Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku - YTKSY 5x2x0,5	m	980,000
6.1.2	AL 1 0402-02	Montaż przycisku przywoławczego	szt	90,000
6.1.3	AL 1 0401-01	Montaż sygnalizatorów zadziałania	szt	45,000
6.1.4	AL 1 0401-01	Montaż kasowników	szt	45,000
6.1.5	AL 1 0101-03	Montaż centrali przyzywowej z uruchomieniem	szt	1,000