

| PRZEDMIAR | | | | |
|---|---------------------------|---|----------------|-----------------|
| Utwardzenie placu przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Sobowie | | | | |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Ilość jednostek |
| SST CPV | 01.00.00.00 45233120-6 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne | | |
| 1 | 01.02.02.11 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie wars tw konstrukcyjnych jezdni wraz z usunięciem warstwy ziemi (Usunięcie humusu z terenu placu miejsce odkładu nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy) | m ² | 1048,00 |
| 2 | KNR2-01 0216-03 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład w gruncie kat.III Wywóz w zakresie Wykonawcy | m ³ | 314,40 |
| 3 | KNR2-010307-03 | Roboty ziemne z przewożeniem gruntu taczkami | m ³ | 12,85 |
| SST CPV | 04.00.00.00 45233120-6 | PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni | | |
| | 04.04.02.00 | Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | | |
| 4 | KNNR 2 1201-03(2) | Wykoanie warstwy filtrującej piasek grubości 10cm | m ² | 1048 |
| 5 | 04.04.02.12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm (Podbudowa z kruszywa łamanego (0-60mm) stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm | m ² | 1048 |
| 6 | 04.04.02.12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm (Podbudowa z kruszywa łamanego (0-32mm) stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm | m ² | 1363,00 |
| SST CPV | 06.00.00.00 45233120-6 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni | | |
| 7 | kalk własna | Usunięcie 3 korzeni | szt | 3,00 |
| 8 | kalk własna | Montaż ogrodzenia metalowego wokół studzienki (4 rurki stalowe ocynkowane fi 4cm połączone łańcuchem lub kątownikiem do wysokości 1m) lub równoważne | szt | 3,00 |
| 9 | kalk własna | Roboty towarzyszące przy osłonie drzew-roboty ręczne przy korzeniach | szt | 19,00 |