

Budynek Pralnia.kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDYNEK PRALNIA					
1 Pomieszczenie nr 1 - łazienka					
1	KNR 2-02	Wymiana drzwi wraz z ościeżnicą na drewniane lakierowane z przeszkleniem	szt		
d.1	1017-02	mlecznym 0,82x2,03	szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2	KNR 0-35	Rozebranie kabiny prysznicowej 1,00x0,80x2,00 z bodzikiem i baterią i podłączeniem do instalacji wod-kan.	szt		
d.1	0123/02		szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
3	KNR 0-35	Montaż kabin natryskowych 1,00x0,80 z brodzikiem z baterią i podłączeniem do instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Montaż drzwi prysznicowych szklanych hartowanych między ścianami prysznicza szer. 95cm wys. 2,08	szt		
d.1	0125/01		szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
4	KNR 4-01	Skucie płytek na podłodze 2,95x1	m ²		
d.1	0807-04		m ²	2.950	
		2.95		RAZEM	2.950
5	KNR 2-02	Warstwa wyrównacza pod posadzki z zaprawy cementowej	m ²		
d.1	1102-01		m ²	5.840	
		5.840		RAZEM	5.840
6	KNR 2-02	Ułożenie płytek antypoślizgowych na podłodze 2,95x1	m ²		
d.1	0829-08		m ²	2.950	
		2.95		RAZEM	2.950
7	KNR 0-17	skucie glazury na ścianach (2,00x2+1,00x2,00)x2,05	m ²		
d.1	0927-01		m ²	12.300	
		12.3		RAZEM	12.300
8	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami przygotowanie podłoża (2,60x2,00+1,87x2,00)x2,10	m ²		
d.1	0829-01		m ²	18.770	
		18.77		RAZEM	18.770
9	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami gresowymi na zaprawie klejowej o wym 0,3x0,9 (2,60x2,00+1,87x2,00)x2,10	m ²		
d.1	0829-08		m ²	18.770	
		18.77		RAZEM	18.770
10	KNR 4-02	Demontaż umywalki wraz z baterią umywalkową (0,52x0,50)	szt		
d.1	0221/02		szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
11	KNR 4-02	Montaż umywalki wraz z baterią umywalkową i podłączeniem do instalacji wodnej i kanalizacyjnej	szt		
d.1	0221/02		szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
12	kalk własna	Rozbiórka murku	m ³		
d.1			m ³	0.300	
		0.30		RAZEM	0.300
13	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą emulsyjną białą tynków wewnętrznych ze szpachlowaniem z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
d.1	0201-05		m ²	10.000	
		10		RAZEM	10.000
14	Kalk własna	Kratki wentylacyjne osadzone w ścianach o pow. elementów do 0,1m ²	szt		
d.1			szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2 Pmieszczenie nr 2-Pralnia					
15	KNR 4-02	Demontaż miski ustępowej	szt		
d.2	0224/01		szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
16	KNR 4-02	Montaż miski ustępowej siedzenioewj kompakt z podwójnym splukiwaniem i podłączeniem do instalacji wodnej i kanalizacyjnej	szt		
d.2	0224/01		szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
17	KNR 4-	Skucie płytek na podłodze 2,2x1,15	m ²		
d.2	010807-04		m ²	2.530	
		2.53		RAZEM	2.530
18	KNR 2-02	Warstwa wyrównacza pod posadzki z zaprawy cementowej	m ²		
d.2	1102-01		m ²	5.840	
		5.840		RAZEM	5.840

Budynek Pralnia.kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 20-02 d.2 0829-01	Ułożenie płytek antypoślizgowych na podłodze 2,2x1,15 2.53	m ² m ²	 2.530	
				RAZEM	2.530
20	KNR 0-17 d.2 0927-01	skucie glazury na ścianach (2,20x2)x2,00 8.80	m ² m ²	 8.800	
				RAZEM	8.800
21	KNR 2-02 d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami przygotowanie podłoża (2,2x2)x2,00 8.8	m ² m ²	 8.800	
				RAZEM	8.800
22	KNR 20-02 d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami gresowymi na zaprawie klejowej o wym 0,3x0,9 (2,2x2)x2,00x2 8.8	m ² m ²	 8.800	
				RAZEM	8.800
23	KNR-4-02 d.2 0221-02	Wymiana umywalki wraz z podejściem i syfonem odpływającym z baterią 0,52x0,50 i podłączeniem do instalacji wodnej i kanalizacyjnej 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-02 d.2 1112-05	Wymiana drzwi z ościeżnicą na drewniane lakierowane z przeszkleniem mlecznym 0,82x2,03 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-02 d.2 1017-02	Wymiana drzwi drewnianych lakierowanych wejściowych z korytarza do pomieszczenia scjalnego z samozamykaczem 0,9x2,04 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR K-04 d.2 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą emulsyjną białą tynków wewnętrznych ze szpachlowaniem z jednokrotnym gruntowaniem 18	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
27	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wymiana drzwi z ościeżnicą na drewniane lakierowane z przeszkleniem mlecznym 0,92x2,04 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4- d.2 010807-04	Skucie płytek na podłodze 5,4x4,9 26.46	m ² m ²	 26.460	
				RAZEM	26.460
29	KNR 20-02 d.2 0829-01	Ułożenie -gres antypoślizgowy na podłodze 5,4x4,9 26.46	m ² m ²	 26.460	
				RAZEM	26.460
30	KNR 20-02 d.2 0829-01	Ułożenie -gres antypoślizgowy na podłodze 10% na przewodach rurowych 2.6	m ² m ²	 2.600	
				RAZEM	2.600
31	KNR 0-17 d.2 0927-01	Skucie glazury na ścianach (5,4x2+4,9*2)x2,05 42.43	m ² m ²	 42.430	
				RAZEM	42.430
32	KNR 20-02 d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami gresowymi na zaprawie klejowej o wym 0,3x0,9 (5,4x2+4,9*2)x2,05 42.430	m ² m ²	 42.430	
				RAZEM	42.430
33	KNR 20-02 d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami gresowymi na zaprawie klejowej o wym 0,3x0,9 na przewodach rurowych 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
34	Kalk własna d.2	Kratki wentylacyjne osadzone w ścianach o pow. elementów do 0,1m2 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 2-02 d.2 1017-02	Wymiana drzwi z ościeżnicą na drewniane lakierowane z przeszkleniem mlecznym 0,90x2,08 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
36	kalk własna d.2	Demontaż okienka o wym.100x80 gł40cm i zamurowanie z dwóch stron wraz z obróbką 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
37	Kalk własna d.2	Usunięcie futryny o wymiarach100cmx210cm wraz z obróbką i wzmocnieniem narożników 150cm 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Budynek Pralnia.kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.2	Kalk własna	Usunięcie futryny o wymiarach 90cmx204cm wraz z obróbką	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.2		Wymiana rury PCV fi 12 i obudowa 3,2mx0,20x0,20	m ²		
		0.128	m ²	0.128	
				RAZEM	0.128
40 d.2	kalk.wlasna	Demontaż i montaż istniejącego grzejnika	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za następne 10 km	m ³		
		Krotność = 10			
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000