

DPS SOBÓW przy terapii.kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
DPS Sobów-przy terapii					
1		Pomieszczenie nr 1-lazienka przy terapii			
1	KNR 4-02	Demontaż umywalki wraz z baterią umywalkową	szt		
d.1	0221/02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02	Montaż umywalki wraz z baterią umywalkową 0,5x0,6 z podłączeniem do instalacji wodnej i kanalizacyjnej	szt		
d.1	0221/02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 0-35	Demontaż kabiny prysznicowa 0,80x0,80x1,80 wraz z brodzikiem baterią	szt		
d.1	0123/02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 0-35	Montaż kabiny prysznicowej z brodzikiem metalowym 0,80x0,80 wra z baterią i z podłączeniem do instalacji wodnej i kanalizacyjnej	szt		
d.1	0125/01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02	Demontaż miski ustępowej z podejściem	szt		
d.1	0224/01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02	Montaż miski ustępowej siedzeniowej kompakt z podwójnym splukiwaniem z podłączeniem do instalacji wodnej i kanalizacyjnej	szt		
d.1	0224/01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna	Montaż uchwytów: -uchwyt przy WC uchylny szt.1	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Rozbiórka paneli PCV ze ścian i sufitów wraz ze stelażem 2,15x5,05+2,7x(2,15x1,4)	m ²		
d.1		18.99	m ²	18.990	
				RAZEM	18.990
9	KNR 909/	ściany i sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD-60/27,	m ²		
d.1	302/4	26.80	m ²	26.800	
				RAZEM	26.800
10	KNR 2-02	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki	m ²		
d.1	1102 -01	5.805	m ²	5.805	
				RAZEM	5.805
11	KNR 20-02	Ułożenie płytek antypoślizgowych na podłodze 2,15x2,7	m ²		
d.1	0829-01	5.805	m ²	5.805	
				RAZEM	5.805
12	KNR 0-17	skucie płytek na ścianach (2,15x2,7)	m ²		
d.1	0927-01	5.805	m ²	5.805	
				RAZEM	5.805
13	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami gresowymi na zaprawie klejowej przygotowanie podłoża (2,19+1,9+2,0+3,0)x2,70	m ²		
d.1	0829-01	24.55	m ²	24.550	
				RAZEM	24.550
14	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami gresowymi na zaprawie klejowej (2,19+1,9+2,0+3,0)x2,70	m ²		
d.1	0829-01	24.55	m ²	24.550	
				RAZEM	24.550
15	KNR 2-02	Wymiana drzwi drewnianych z ościeżnicami na drewniane lakierowane z przeszkleniem mlecznym 0,82x2,07	szt		
d.1	1112-05	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-02	Wymiana drzwi drewnianych na drewniane lakierowane z przeszkleniem mlecznym 0,90x2,05	szt		
d.1	1112-05	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą emulsyjną białą tynków wewnętrznych ze szpachlowaniem z jednokrotnym gruntowaniem sufit 2,15x5,05	m ²		
d.1	0201-05	10.86	m ²	10.860	
				RAZEM	10.860
18	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą emulsyjną białą tynków wewnętrznych ze szpachlowaniem z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m ²		
d.1	0201-05	2.72	m ²	2.720	
				RAZEM	2.720
19		Kratki wentylacyjne osadzone w ścianach o pow. elementów do 0,1m2	szt		
d.1					

DPS SOBÓW przy terapii.kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
		Mnożnik przedmiaru		*3	3.000
20	kalk wł d.1	Demontaż i ponowny montaż grzejnika	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 d.1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
22	KNR 4-01 d.1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za następne 10 km	m ³		
		Krotność = 10			
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500