

## Budynek Kuchnia..kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>BUDYNEK KUCHNIA</b>					
<b>1</b>		<b>Pomieszczenie nr 1-Kuchnia-lazienka</b>			
1	KNR 0-35	Rozebranie kabiny prysznicowej 0,80x0,80x1,85 wraz z brodzikiem i baterią	szt		
d.1	0123/02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 0-35	Montaż kabin natryskowych 0,80x0,80x2,23 brodzikiem wraz z baterią i podłączeniem do instalacji wodnej i kanalizacyjnej	szt		
d.1	0125/01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02	Demontaż umywalki 0,52x0,50 wraz z baterią umywalkową	szt		
d.1	0221/02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02	Montaż umywalki 0,52x0,50 wraz z baterią umywalkową i podłączeniem do instalacji wodnej i kanalizacyjnej	szt		
d.1	0221/02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02	Demontaż miski ustępowej	szt		
d.1	0224/01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02	Montaż miski ustępowej siedzeniowej kompakt z podwójnym spłukiwaniem i podłączeniem do instalacji wodnej i kanalizacyjnej	szt		
d.1	0224/01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 221/	Wymiana drzwi drewnianych z ościeżnicą na drewniane lakierowane z przeszklaniem mlecznym 0,72x2,09	szt		
d.1	608/4	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-	Skucie płytek na podłodze 2,60x1,87x1,20	m <sup>2</sup>		
d.1	010807-04	5.84	m <sup>2</sup>	5.840	
				RAZEM	5.840
9	KNR 2-02	Warstwa wyrównacza pod posadzki z zaprawy cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-01	5.840	m <sup>2</sup>	5.840	
				RAZEM	5.840
10	KNR 20-02	Ułożenie płytek na podłodze antypoślizgowych 2,60x1,87x1,20	m <sup>2</sup>		
d.1	0829-01	5.840	m <sup>2</sup>	5.840	
				RAZEM	5.840
11	KNR 0-17	skucie glazury na ścianach (2,60x2,00x1,87x2,00)x2,10	m <sup>2</sup>		
d.1	0927-01	40.85	m <sup>2</sup>	40.850	
				RAZEM	40.850
12	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami przygotowanie podłoża (2,60x2,00x1,87x2,00)x2,10	m <sup>2</sup>		
d.1	0829-01	40.850	m <sup>2</sup>	40.850	
				RAZEM	40.850
13	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami gresowymi na zaprawie klejowej (2,60x2,00x1,87x2,00)x2,10	m <sup>2</sup>		
d.1	0829-01	40.850	m <sup>2</sup>	40.850	
				RAZEM	40.850
14	KNR 2-02	Wymiana drzwi drewnianych na drewniane lakierowane z przeszklaniem mlecznym 0,87x2,05	szt		
d.1	1112-05	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalk własna	Rozbiórka murku z cegły	m <sup>3</sup>		
d.1		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
16	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą emulsyjną białą tynków wewnętrznych ze szpachlowaniem z jednokrotnym gruntowaniem sufit + ściany	m <sup>2</sup>		
d.1	0201-05	10	m <sup>2</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000
17	Kalk własna	Kratki wentylacyjne osadzone w ścianach o pow. elementów do 0,1m <sup>2</sup>	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	Kalk własna	Zabudowa rury PCV fi 12 cm wysokości 3m	m <sup>2</sup>		
d.1		0.9	m <sup>2</sup>	0.900	
				RAZEM	0.900
19	Kalk wł.	Demontaż i montaż istniejącego grzejnika	szt		
d.1		1	szt	1.000	

## Budynek Kuchnia..kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1		0.5	m <sup>3</sup>	0.500	
				RAZEM	0.500
21	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za następne 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1		Krotność = 10			
		0.5	m <sup>3</sup>	0.500	
				RAZEM	0.500