

PRZEDMIAR

Lp.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość
Budynek Pralni – pomieszczenie 1 - łazienka			
1	Roboty rozbiórkowe		
1 d.1	Rozebranie płytek ze ścian	m ²	12,30
2 d.1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	2,95
3 d.1	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na podłogach	m ³	0,05
4 d.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach o pow. odbicia do 5m ²	m ²	2,95
5 d.1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr do 15cm skucie pod brodzik	m ³	0,97
6 d.1	Demontaż umywalki porcelanowej	szt.	1
7 d.1	Demontaż kabiny prysznicowej	szt.	1
8 d.1	Demontaż drzwi z ościeżnicą 0,82x2,03	szt.	1
9 d.1	Usunięcie z budynku gruzu, płytek z zaprawą, drzwi z ościeżnicami, zdemontowane elementy	kpl	1
10 d.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,3
11 d.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za następne 10 km Krotność = 10	m ³	0,3
2	Roboty odtworzeniowe		
1 d.2	Gruntowanie starego podłoża grunt dyspersyjny posadzka	m ²	2,95
2 d.2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na ostro	m ²	2,95
3 d.2	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienie	m ²	21,72
4 d.2	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych i pionowych poddanych działaniu wody bez ciśnienia	m ²	21,72
5 d.2	Posadzki gres antypoślizgowy (łupek lub równoważny) 60x60 na zaprawie klejowej-fuga epoksydowa	m ²	2,95
6 d.2	Montaż drzwi drewnianych z podcięciem z ościeżnicą lakierowane z przeszkleniem mlecznym do pow. 2m ² 0,90x2,03	szt.	1
7 d.2	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m	4,9
8 d.2	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m	4,9
9 d.2	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian	m ²	18,77
10 d.2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x90 lub 30x60 na zaprawie klejowej białej	m ²	18,77

PRZEDMIAR

11 d.2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²	10
12 d.2	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą emulsyjną białą tynków wewnętrznych ze szpachlowaniem z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m ²	2,95
13 d.2	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą lateksową (kolor do uzgodnienia z Inwestorem) tynków wewnętrznych ze szpachlowaniem z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m ²	7,05
3	Roboty montażowe		
1 d.3	Montaż umywalki z półpostumentem 55cm i podłączenie do instalacji wodnej i kanalizacyjnej	szt.	1
2 d.3	Baterie umywalkowe o śr. nom. 15mm	szt.	1
3 d.3	Montaż drzwi prysznicowych szklanych hartowanych między ścianami prysznicowa szer. 95cm wys. 208 z odpływem wraz z baterią natryskową i podłączeniem do instalacji wodnej i kanalizacyjnej	szt.	1
4 d.3	Kratki wentylacyjne osadzone w ścianach o pow. elementów do 0,1m ²	szt.	1
Pomieszczenie 2 - Pralnia			
1	Roboty rozbiórkowe		
1 d.1	Rozebranie płytek ze ścian	m ²	51,23
2 d.1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	38,99
3 d.1	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na podłogach	m ³	0,05
4 d.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach o pow. odbicia do 5m ²	m ²	51,23
5 d.1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr do 15cm skucie po brodzik	m ³	0,97
6 d.1	Demontaż miski ustępowej fajansowej	szt.	1
8 d.1	Demontaż umywalki porcelanowej	szt.	1
9 d.1	Demontaż drzwi z ościeżnicą 0,82x2,03	szt.	1
10 d.1	Usunięcie z budynku gruzu, płytek z zaprawą, drzwi z ościeżnicami, zdemontowane elementy	kpl	1
11 d.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,6
12 d.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za następne 10 km Krotność = 10	m ³	0,6
13 d.1	Demontaż okienka o wymiarach 100x80cm gł 40cm zamurowanie z dwóch stron wraz z obróbką	szt.	1

PRZEDMIAR

14 d.1	Usunięcie futryny o wym. 100x210 wraz z obróbką i wzmocnieniem narożników	szt.	1
15 d.1	Usunięcie futryny o wym. 90x204 wraz z obróbką i wzmocnieniem narożników	szt.	1
16 d.1	Demontaż i montaż grzejnika w celu przeprowadzenia prac remontowych	szt.	1
17 d.1	Demontaż drzwi drewnianych z podcięciem z ościeżnicą lakierowane z przeszkleniem mlecznym do pow. 2m ² 0,90x2,08	szt.	1
18 d.1	Demontaż drzwi drewnianych z podcięciem z ościeżnicą lakierowane z przeszkleniem mlecznym z korytarza do pomieszczenia socjalnego do pow. 2m ² 0,9x2,04	szt.	1
19 d.1	Demontaż drzwi drewnianych z podcięciem z ościeżnicą lakierowane z przeszkleniem mlecznym do pow. 2m ² 0,92x2,03	szt.	1
2	Roboty odtworzeniowe		
1 d.2	Gruntowanie starego podłoża grunt dyspersyjny posadzka	m ²	38,99
2 d.2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na ostro	m ²	38,99
3 d.2	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienie	m ²	38,99
4 d.2	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych i pionowych poddanych działaniu wody bez ciśnienia	m ²	38,99
5 d.2	Posadzki gres antypoślizgowy (łupek lub równoważny) 60x60 na zaprawie klejowej-fuga epoksydowa	m ²	38,99
6 d.2	Montaż drzwi drewnianych z podcięciem z ościeżnicą lakierowane z przeszkleniem mlecznym do pow. 2m ² 0,90x2,03	szt.	1
7 d.2	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m	4,9
8 d.2	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m	4,9
9 d.2	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian	m ²	51,23
10 d.2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x90 lub 30x60 na zaprawie klejowej białej	m ²	51,23
11 d.2	Licowanie ścian na przewodach rurowych	m ²	12,8
12 d.2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²	45,99
13 d.1	Montaż drzwi drewnianych z podcięciem z ościeżnicą lakierowane z przeszkleniem mlecznym do pow. 2m ² 0,90x2,08	szt.	1
14 d.1	Montaż drzwi drewnianych z podcięciem z ościeżnicą lakierowane z przeszkleniem mlecznym z korytarza do pomieszczenia socjalnego z samozamykaczem do pow. 2m ² 0,9x2,04	szt.	1

PRZEDMIAR

15 d.1	Montaż drzwi drewnianych z podcięciem z ościeżnicą lakierowane z przeszkleniem mlecznym do pow. 2m ² 0,90x2,03	szt.	1
16 d.1	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą emulsyjną białą tynków wewnętrznych ze szpachlowaniem z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m ²	28,99
17 d.1	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą lateksową (kolor do uzgodnienia z Inwestorem) tynków wewnętrznych ze szpachlowaniem z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m ²	17
3	Roboty montażowe		
1 d.3	Montaż umywalki z półpostumentem do 55cm i podłączenie do instalacji wodnej i kanalizacyjnej	szt.	1
2 d.3	Baterie umywalkowe o śr. nom. 15mm	szt.	1
3 d.3	Montaż miski ustępowej siedzeniowej kompakt z podwójnym spłukiwaniem i podłączeniem do instalacji wodnej i kanalizacyjnej	szt.	1
4 d.3	Kratki wentylacyjne osadzone w ścianach o pow. elementów do 0,1m ²	szt.	1
5 d.3	Wymiana rury PCV fi 12 i obudowa 3,2x0,2x0,2 płytami k-g	m ²	0,13