

PRZEDMIAR

Lp.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość
Budynek mieszkalny nr 5 - łazienka przy pomieszczeniach terapii			
1	Roboty rozbiórkowe		
1 d.1	Demontaż i montaż istniejącego grzejnika	szt.	1
2 d.1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	5,81
3 d.1	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na podłogach	m ³	0,05
4 d.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach o pow. odbicia do 5m ²	m ²	5,81
5 d.1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr do 15cm skucie pod brodzik	m ³	0,97
6 d.1	Demontaż ustępu z miską fajansową	szt.	1
7 d.1	Demontaż umywalki porcelanowej	szt.	1
8 d.1	Demontaż kabiny prysznicowej	szt.	1
9 d.1	Demontaż drzwi z ościeżnicą 0,82x2,09	szt.	1
10 d.1	Rozbiórka paneli PCV ze ścian i sufitów wraz ze stelażem 2,15x5,05+2,7x(2,15x1,4)	m ²	18,99
11 d.1	Usunięcie z budynku gruzu, płytek z zaprawą, drzwi z ościeżnicami, zdemontowane elementy	kpl.	1
12 d.1	Demontaż drzwi z ościeżnicą 0,90x2,05	szt.	1
13 d.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,5
14 d.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za następne 10 km Krotność = 10	m ³	0,5
2	Roboty odtworzeniowe		
1 d.2	Gruntowanie starego podłoża grunt dyspersyjny posadzka	m ²	5,81
2 d.2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na ostro	m ²	5,81
3 d.2	Montaż na ścianach i sufitach płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych zielonych łazienkowych, na konstrukcji metalowej CD·60/27 wraz z paroizolacją	m ²	26,8
4 d.2	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienie	m ²	5,81
5 d.2	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych i pionowych poddanych działaniu wody bez ciśnienia	m ²	5,81
6 d.2	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek antypoślizgowych 40x40 na zaprawie klejowej-fuga epoksydowa	m ²	5,81

PRZEDMIAR

7 d.2	Montaż drzwi drewnianych z podcięciem z ościeżnicą lakierowane z przeszkleniem mlecznym do pow. 2m ² 0,90x2,05	szt.	1
8 d.2	Montaż drzwi drewnianych z podcięciem z ościeżnicą lakierowane z przeszkleniem mlecznym do pow. 2m ² - 0,90x2,05	szt.	1
9 d.2	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m	4,9
10 d.2	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m	4,9
11 d.2	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian	m ²	24,55
12 d.2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x90 lub 30x60 na zaprawie klejowej białej	m ²	24,55
13 d.2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²	13,58
14 d.2	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą emulsyjną białą, tynków wewnętrznych ze szpachlowaniem z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m ²	10,86
15 d.2	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą lateksową (kolor do uzgodnienia z Inwestorem) tynków wewnętrznych ze szpachlowaniem z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m ²	2,72
3	Roboty montażowe		
1 d.3	Montaż umywalki dla niepełnosprawnych 55 cm-montaż i podłączenie do instalacji wodnej i kanalizacyjnej	szt.	1
2 d.3	Baterie umywalkowe o śr. nom. 15mm	szt.	1
3 d.3	Montaż kabiny natryskowej 0,80x0,80x2,23 z brodzikiem akrylowym, szybą hartowaną wraz z baterią natryskową z natryskiem przesuwным i podłączeniem do instalacji wodnej i kanalizacyjnej	szt.	1
4 d.3	Kratki wentylacyjne osadzone w ścianach o pow. elementów do 0,1m ²	szt.	1
5 d.3	Montaż miski ustępowej siedzeniowej kompakt z podwójnym spłukiwaniem i podłączeniem do instalacji wodnej i kanalizacyjnej	szt.	1
6 d.3	Zabudowa rury PCV fi 12 cm wysokości 3m	szt.	1
7 d.2	Montaż uchwytów: -uchwyt przy WC uchylny szt.2	szt.	2