

wymiana drzwi na aluminiowe wzmocnione częściowo przeszklone

wymiana parapetów na konglomerat

wycieraczka systemowa

drzwi stalowe



demontaż hydrantu

przesunięcie drzwi p.poż.

zabudowa powierzchni pod schodami + montaż drzwi

poszerzenie otworu drzwiowego + nadproże żelbetowe L19

proj. podjazd dla niepełnosprawnych

-  - pomieszczenia objęte remontem (2x szpachlowanie i malowanie ścian na wys. ok. 2,5m, lakierowanie ścian na wys. 1,6m, podłoga z płytek gresowych 60x60 lub 120x20, fuga max. 1,5mm, cokolik 10cm, poręcze przyściennie z rur ze stali nierdzewnej, narożniki ścian zabezpieczone elementami ze stali nierdzewnej o przekroju 3/4 koła)
-  - pomieszczenie objęte remontem (rozebranie paneli ściennych i sufitu podwieszanego, 2x szpachlowanie wykonanie tynku mozaikowego na ścianach na wys. ok. 2,5m, wykonanie sufitu podwieszanego, podłoga z płytek gresowych 60x60 lub 120x20, fuga max. 1,5mm, cokolik 10cm, wycieraczka podłogowa systemowa)

 drzwi drewniane pełne, wzmocnione

