

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynek "męski"			
1.1		II piętro			
1.1.1		Korytarz			
1	KNR 4-04 d.1. 0504-03 1.1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		79,8	m ²	79,800	
				RAZEM	79,800
2	KNR AT-07 d.1. 0102-04 1.1	Gruntowanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - ręcznie; pod- łoże: beton, cegła	m ²		
		79,8	m ²	79,800	
				RAZEM	79,800
3	KNR 2-02 d.1. 1102-02 1.1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za- tarte na gładko	m ²		
		79,8	m ²	79,800	
				RAZEM	79,800
4	KNR 2-02 d.1. 1118-09 1.1 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm lub 120x20 cm układa- ne na klej metodą kombinowaną	m ²		
		79,8	m ²	79,800	
				RAZEM	79,800
5	KNR 2-02 d.1. 1120-01 1.1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		(72-11,3)+(14-2,3)+(7,30)+25	m	104,700	
				RAZEM	104,700
6	KNR 2-02 d.1. 1120-02 1.1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		(72-11,3)+(14-2,3)+(7,30)+25	m	104,700	
				RAZEM	104,700
7	KNR AT-07 d.1. 0102-01 1.1	Gruntowanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - ręcznie; pod- łoże: tynk gładki	m ²		
		333,3-90	m ²	243,300	
				RAZEM	243,300
8	KNR 2-02 d.1. 0815-04 1.1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry- kowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		333,3-90	m ²	243,300	
				RAZEM	243,300
9	KNR 2-02 d.1. 1505-03 1.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		333,3-90	m ²	243,300	
				RAZEM	243,300
10	KNR 2-02 d.1. 1504-08 1.1	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur Krotność = 2 (333,3-90)*0,64	m ²		
			m ²	155,712	
				RAZEM	155,712
11	KNR-W 4-01 d.1. 0109-09 1.1 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
		79,8*0,05	m ³	3,990	
				RAZEM	3,990
12	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
13	KNR 4-01 d.1. 0329-02 1.1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
14	KNR 2-02 d.1. 0126-05 1.1 analogia	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L19	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
15	KNR 2-02 d.1. 1017-02 1.1 analogia	Skrzydła drzwiowe drewniane płytowe pełne wewnętrzne jednodzielne pełne o po- wierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone + ościeżnice + pełna obróbka ob- sady, wyposażone w co najmniej 3 zamki	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(15*0,9*2)+(1*0,7*2)	m ²	28,400	
				RAZEM	28,400
16	KNR 2-02	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm - narożnik ścian zes tali nierdzewnej o przekroju 3/4 koła	m		
d.1.	1217-05				
1.1	analogia	25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
17	KNR 2-02	Pochwyt stalowy na wspornikach - stal nierdzewna	m		
d.1.	1208-03				
1.1		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
18	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-07				
1.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 2-02	Drzwi stalowe z wizjerem, jednostronnie wyścielane otuliną bezpieczną, wzmocnione, bezpieczne, wyposażone w 3 zamki, co najmniej 3 zawiasy - do izolacji	szt		
d.1.	1204-05				
1.1	analogia	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.2		Łazienki			
20	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0105-04				
1.2		18	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
21	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
d.1.	0109-09				
1.2	0109-10	2,98	m ³	2,980	
				RAZEM	2,980
22	KNR 4-02	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
d.1.	0223-03				
1.2		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
23	KNR 4-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
d.1.	0219-02				
1.2		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
24	KNR 2-15	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego przystosowanych dla niepełnosprawnych z kurtyną	kpl.		
d.1.	0223-02				
1.2		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
25		kalkulacja indywidualna krzeselko prysznicowe składane ściennie ze stali nierdzewnej	kpl.		
d.1.					
1.2		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm o podwyższonym standardzie	szt.		
d.1.	0137-02				
1.2		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
27	KNR-W 2-15	Baterie wannowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0137-05				
1.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm z mieszaczem wody o podwyższonym standardzie wandaloodporne	szt.		
d.1.	0137-09				
1.2		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR-W 2-15	Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0136-01				
1.2		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30	KNR 2-15	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
d.1.	0217-02				
1.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31		Dostawa i montaż podajnika na mydło	szt.		
d.1.					
1.2		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
32		Dostawa i montaż podajnika na papier	szt.		
d.1.					
1.2		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
33		Demontaż i ponowny montaż instalacji przywoławczej	szt.		
d.1.					
1.2		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
34	KNR 4-02	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 160 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
d.1.	0211-06				
1.2		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
35	KNR 4-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 160 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
d.1.	0210-04				
1.2		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
36	KNR 4-02	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
d.1.	0212-05				
1.2		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
37	KNR-W 4-02	Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 150 mm	szt.		
d.1.	0214-06				
1.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR-W 2-15	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm	szt.		
d.1.	0142-03				
1.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR-W 4-02	Demontaż grzejnika stalowego jednopłytkowego	kpl.		
d.1.	0521-01				
1.2		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
40	KNR-W 4-02	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego grzejnik z demontażu	kpl.		
d.1.	0516-01				
1.2		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
41	KNR 4-02	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1.	0505-01				
1.2		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
42	KNR-W 2-15	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych	urząd.		
d.1.	0406-01				
1.2		3	urząd.	3,000	
				RAZEM	3,000
43	KNR 4-02	Wymiana wanny stalowej - wanna przystosowana dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
d.1.	0221-02				
1.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNNR 5	Wentylatory ścienne łazienkowe	szt.		
d.1.	0410-02				
1.2		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
45	KNR 2-02	Pochwył stalowy na wspornikach - stal nierdzewna	szt.		
d.1.	1208-03				
1.2		15	szt.	15,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,000
46	KNR 9-19 d.1. 0101-07 1.2	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 251-300 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych	doby		
		7	doby	7,000	
				RAZEM	7,000
47	KNR 9-19 d.1. 0108-01 1.2	Odgrzybianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odgrzybiana do 2 m2	msc.		
		14	msc.	14,000	
				RAZEM	14,000
48	d.1. kalk. własna 1.2	Roboty elektryczne w łazienkach	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
49	KNR 2-02 d.1. 2003-01 1.2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01	m ²		
		2,83*2,5	m ²	7,075	
				RAZEM	7,075
50	KNR 4-04 d.1. 0504-03 1.2	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		26,000	m ²	26,000	
				RAZEM	26,000
51	KNR 4-01 d.1. 0701-06 1.2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastkach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- analogia skucie płytek ściennych	m ²		
		73,220	m ²	73,220	
				RAZEM	73,220
52	KNR-W 4-01 d.1. 0109-09 1.2 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
		(26+73,22)*0,05	m ³	4,961	
				RAZEM	4,961
53	KNR 2-02 d.1. 0803-03 1.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		73,220	m ²	73,220	
				RAZEM	73,220
54	KNR AT-07 d.1. 0102-01 1.2	Gruntowanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - ręcznie; podłoże: tynk gładki	m ²		
		105,000+14,15	m ²	119,150	
				RAZEM	119,150
55	KNNR 3 d.1. 0608-04 1.2	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 60x60 cm lub 120x20 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m ²		
		73,220+14,15	m ²	87,370	
				RAZEM	87,370
56	KNR 2-02 d.1. 1118-09 1.2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm lub 120x20 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		26,000	m ²	26,000	
				RAZEM	26,000
57	KNR 2-02 d.1. 1102-01 1.2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na ostro	m ²		
		26	m ²	26,000	
				RAZEM	26,000
58	KNR AT-07 d.1. 0102-01 1.2	Gruntowanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - ręcznie; podłoże: tynk gładki	m ²		
		25,700	m ²	25,700	
				RAZEM	25,700
59	KNR 2-02 d.1. 0815-05 1.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		25,700	m ²	25,700	
				RAZEM	25,700
60	KNR 2-02 d.1. 1505-03 1.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		25,700	m ²	25,700	
				RAZEM	25,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2		I piętro			
1.2.1		Korytarz			
61	KNR 4-04 d.1. 0504-03 2.1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		79,8	m ²	79,800	
				RAZEM	79,800
62	KNR 4-01 d.1. 0426-03 2.1 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - rozbranie paneli ściennych wraz z odbojnicami z płyt drewnianych	m ²		
		24,2	m ²	24,200	
				RAZEM	24,200
63	KNR AT-07 d.1. 0102-04 2.1	Gruntowanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - ręcznie; podłoże: beton, cegła	m ²		
		79,8	m ²	79,800	
				RAZEM	79,800
64	KNR 2-02 d.1. 1102-02 2.1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko	m ²		
		79,8	m ²	79,800	
				RAZEM	79,800
65	KNR 2-02 d.1. 1118-09 2.1 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm lub 120x20 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		79,8	m ²	79,800	
				RAZEM	79,800
66	KNR 2-02 d.1. 1120-01 2.1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		(72-11,3)+(14-2,3)+(7,30)+25	m	104,700	
				RAZEM	104,700
67	KNR 2-02 d.1. 1120-02 2.1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		(72-11,3)+(14-2,3)+(7,30)+25	m	104,700	
				RAZEM	104,700
68	KNR AT-07 d.1. 0102-01 2.1	Gruntowanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - ręcznie; podłoże: tynk gładki	m ²		
		333,3	m ²	333,300	
				RAZEM	333,300
69	KNR 2-02 d.1. 0815-04 2.1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		333,3-90	m ²	243,300	
				RAZEM	243,300
70	KNR 2-02 d.1. 1505-03 2.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		333,3-90+7,12	m ²	250,420	
				RAZEM	250,420
71	KNR 2-02 d.1. 1504-08 2.1	Jednokrotne lakierowanie lakiere, bezbarwnym tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur Krotność = 2 (333,3-90)*0,64	m ²		
			m ²	155,712	
				RAZEM	155,712
72	KNR-W 4-01 d.1. 0109-09 2.1 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
		79,8*0,05	m ³	3,990	
				RAZEM	3,990
73	KNR 4-01 d.1. 0354-04 2.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
74	KNR 2-02 d.1. 1017-02 2.1 analogia	Skrzydła drzwiowe drewniane płytowe pełne wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone + ościeżnice + pełna obróbka ob-sadzenia, wyposażone w co najmniej 3 zamki (14*0,9*2)+(1*0,7*2)	m ²		
			m ²	26,600	
				RAZEM	26,600
75	KNR 2-02 d.1. 1217-05 2.1 analogia	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm - narożnik ścian zes tali nierdzewnej o prze-kroju 3/4 koła	m		
		25	m	25,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76	KNR 2-02 d.1. 1208-03 2.1	Pochwyty stalowy na wspornikach - stal nierdzewna	m	RAZEM	25,000
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
77	KNR 2-02 d.1. 1113-08 2.1	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie drewniane analogia odbojnice ściennie	m		
		14,60-2,3	m	12,300	
				RAZEM	12,300
78	KNR 2-02 d.1. 0815-06 2.1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		7,12	m ²	7,120	
				RAZEM	7,120
79	KNR 4-01 d.1. 0329-02 2.1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
80	KNR 2-02 d.1. 0126-05 2.1 analogia	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L19	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
1.2.2		Łazienki			
81	KNR 4-04 d.1. 0105-04 2.2	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		2,91*2,5+1,3*2,5+1,96*2,5	m ²	15,425	
				RAZEM	15,425
82	KNR-W 4-01 d.1. 0109-09 2.2 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
		(2,91*2,5+1,3*2,5+1,96*2,5)*0,1	m ³	1,543	
				RAZEM	1,543
83	KNR 4-02 d.1. 0223-03 2.2	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
84	KNR 4-02 d.1. 0219-02 2.2	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
85	KNR 2-15 d.1. 0220-04 2.2	Montaż zlewomywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie - zlewomywak głęboki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
86	KNR 2-15 d.1. 0223-02 2.2	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego przystosowanych dla niepełnosprawnych z kurtyną	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
87	d.1. 2.2	kalkulacja indywidualna krzeselko prysznicowe składane ściennie ze stali nierdzewnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
88	KNR-W 2-15 d.1. 0137-02 2.2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm o podwyższonym standardzie	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
89	KNR-W 2-15 d.1. 0137-05 2.2	Baterie wannowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
90	KNR-W 2-15 d.1. 0135-01 2.2	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
91	KNR-W 2-15 d.1. 0137-09 2.2	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm z mieszaczem wody o podwyższonym standardzie wandaloodporne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
92	KNR-W 2-15 d.1. 0137-01 2.2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm - zlew w pomieszczeniu gospodarczym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
93	d.1. wycena indywidualna 2.2	Montaż pochtywu dla osób niepełnosprawnych, składany, ze stali nierdzewnej kwasoodpornej	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
94	d.1. wycena indywidualna 2.2	Dostawa i montaż lustra	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
95	d.1. wycena indywidualna 2.2	Dostawa i montaż podjanika na mydło	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
96	d.1. 2.2	Dostawa i montaż podajnik na papier	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
97	d.1. wycena indywidualna 2.2	Demontaż i ponowny montaż instalacji przywoływawczej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
98	KNR-W 2-15 d.1. 0135-01 2.2	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
99	KNR 2-15 d.1. 0212-01 2.2	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
100	KNR-W 4-02 d.1. 0211-06/05 2.2	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 160 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi - ekstrapolacja	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
101	KNR-W 4-02 d.1. 0210-05/04 2.2	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 160 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia - ekstrapolacja	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
102	KNR-W 4-02 d.1. 0212-08/07 2.2	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 160 mm łączonych metodą wciskową - ekstrapolacja	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
103	KNR-W 4-02 d.1. 0214-06 2.2	Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 150 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
104	KNR-W 2-15 d.1. 0142-03 2.2	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
105	KNR-W 4-02 d.1. 0521-01 2.2	Demontaż grzejnika stalowego jednopłytkowego	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
106	KNR-W 4-02 d.1. 0516-01 2.2	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego - grzejnik z demontażu	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
107	KNR 4-02 d.1. 0505-01 2.2	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
108	KNR-W 2-15 d.1. 0406-01 2.2	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych	urząd.		
		3	urząd.	3,000	
				RAZEM	3,000
109	KNNR 5 d.1. 0410-02 2.2	Wentylatory ściennie - łazienkowe	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
110	KNR 9-19 d.1. 0101-07 2.2	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 251-300 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych	doby		
		2	doby	2,000	
				RAZEM	2,000
111	KNR 9-19 d.1. 0108-01 2.2	Odgrzybianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odgrzybiana do 2 m2	msc.		
		20	msc.	20,000	
				RAZEM	20,000
112	d.1. kalk. własna 2.2	Roboty elektryczne w łazienkach - podłączenie wentylatorów	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
113	KNR 2-02 d.1. 2003-01 2.2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01	m ²		
		2,83*2,5	m ²	7,075	
				RAZEM	7,075
114	KNR 4-04 d.1. 0504-03 2.2	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		13,37	m ²	13,370	
				RAZEM	13,370
115	KNR 4-01 d.1. 0701-06 2.2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- analogia skucie płytek ściennych	m ²		
		52,32	m ²	52,320	
				RAZEM	52,320
116	KNR-W 4-01 d.1. 0109-09 2.2 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
		(13,37+52,32)*0,05	m ³	3,285	
				RAZEM	3,285
117	KNR 2-02 d.1. 0803-03 2.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		52,32	m ²	52,320	
				RAZEM	52,320
118	KNR AT-07 d.1. 0102-01 2.2	Gruntowanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - ręcznie; podłoże: tynk gładki	m ²		
		52,32+14,15+13,37	m ²	79,840	
				RAZEM	79,840
119	KNNR 3 d.1. 0608-04 2.2	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 60x60 cm lub 120x20 cm układanymi przy zast. masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m ²		
		52,32+14,15	m ²	66,470	
				RAZEM	66,470
120	KNR 2-02 d.1. 1118-09 2.2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm lub 120x20 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		13,37	m ²	13,370	
				RAZEM	13,370

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
121	KNR 2-02 d.1. 1102-01 2.2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na ostro	m ²		
		13,37	m ²	13,370	
				RAZEM	13,370
122	KNR AT-07 d.1. 0102-01 2.2	Gruntowanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - ręcznie; podłoże: tynk gładki	m ²		
		13,37	m ²	13,370	
				RAZEM	13,370
123	KNR 2-02 d.1. 0815-05 2.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		13,37	m ²	13,370	
				RAZEM	13,370
124	KNR 2-02 d.1. 1505-03 2.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		13,37	m ²	13,370	
				RAZEM	13,370
125	KNR 4-02 d.1. 0221-02 2.2	Wymiana wanny stalowej - wanna przystosowana dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Parter			
1.3.1		Korytarz			
126	KNR 4-04 d.1. 0504-03 3.1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		94,38	m ²	94,380	
				RAZEM	94,380
127	KNR 4-01 d.1. 0426-03 3.1 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - rozbranie paneli ściennych	m ²		
		(23,15-6,87)	m ²	16,280	
				RAZEM	16,280
128	KNR 9-29 d.1. 0108-04 3.1 analogia	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza - sufit kasetonowy	m ²		
		6,47	m ²	6,470	
				RAZEM	6,470
129	KNR AT-43 d.1. 0209-01 3.1	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25)	m ²		
		6,47	m ²	6,470	
				RAZEM	6,470
130	KNR AT-38 d.1. 0402-03 3.1	Wykonanie cienkowarstwowych mozaikowych tynków strukturalnych na ścianach	m ²		
		(23,15-6,87)	m ²	16,280	
				RAZEM	16,280
131	KNR AT-07 d.1. 0102-04 3.1	Gruntowanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - ręcznie; podłoże: beton, cegła	m ²		
		94,38	m ²	94,380	
				RAZEM	94,380
132	KNR 2-02 d.1. 1102-02 3.1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko	m ²		
		94,38	m ²	94,380	
				RAZEM	94,380
133	KNR 2-02 d.1. 1118-09 3.1 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm lub 120x20 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		94,38	m ²	94,380	
				RAZEM	94,380
134	KNR 2-02 d.1. 1120-01 3.1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		8,3+12,48+9,77+6+31,23+19,5	m	87,280	
				RAZEM	87,280
135	KNR 2-02 d.1. 1120-02 3.1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		8,3+12,48+9,77+6+31,23+19,5	m	87,280	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
136	KNR AT-07 d.1. 0102-01 3.1	Gruntowanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - ręcznie; pod- łożo: tynk gładki (23,15-6,87)+(46,54-13,03)+(30,25-3,6)+(98,05-17,2)+3,85+(53,9-6,11)+(18,2- 1,8)+(21,5-1,8)+(17,9-6)	m ² m ²	RAZEM 256,930	87,280 256,930
137	KNR 2-02 d.1. 0815-04 3.1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry- kowanych i betonowych wylewanych (23,15-6,87)+(46,54-13,03)+(30,25-3,6)+(98,05-17,2)+3,85+(53,9-6,11)+(18,2- 1,8)+(21,5-1,8)+(17,9-6)-90	m ² m ²	RAZEM 166,930	166,930 166,930
138	KNR 2-02 d.1. 1505-03 3.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (23,15-6,87)+(46,54-13,03)+(30,25-3,6)+(98,05-17,2)+3,85+(53,9-6,11)+(18,2- 1,8)+(21,5-1,8)+(17,9-6)-90	m ² m ²	RAZEM 166,930	166,930 166,930
139	KNR 2-02 d.1. 1504-08 3.1	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur Krotność = 2 ((23,15-6,87)+(46,54-13,03)+(30,25-3,6)+(98,05-17,2)+3,85+(53,9-6,11)+(18,2- 1,8)+(21,5-1,8)+(17,9-6)-90)*0,64	m ² m ²	RAZEM 106,835	106,835 106,835
140	KNR-W 4-01 d.1. 0109-09 3.1 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 94,38*0,05	m ³ m ³	RAZEM 4,719	4,719 4,719
141	KNR-W 4-02 d.1. 0139-01 3.1	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 25 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
142	KNR-W 4-02 d.1. 0139-05 3.1	Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
143	KNR-W 4-02 d.1. 0139-07 3.1	Demontaż węża hydrantowego gumowego lub parcianego 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
144	KNR 2-15 d.1. 0120-01 3.1	Szafki hydrantowe naścienne 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
145	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 3.1 0317-01	Przegrody ogniowe Geberit dla rur o śr. zewn. 50 mm - przejście ppoż do przesta- wienia hydrantu 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
146	KNR-W 2-15 d.1. 0138-01 3.1	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
147	KNR-W 2-15 d.1. 0111-02 3.1	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połącze- niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 18,7	m m	RAZEM 18,700	18,700 18,700
148	KNR 4-01 d.1. 0354-08 3.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² - drzwi ppoż 2,8	m ² m ²	RAZEM 2,800	2,800 2,800
149	KNR 2-02 d.1. 1204-05 3.1	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m ² - przesu- nięcie istniejących drzwi 2,8	m ² m ²	RAZEM 2,800	2,800 2,800
				RAZEM	2,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
150	KNR 4-01 d.1. 0354-04 3.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
151	KNR 4-01 d.1. 0354-08 3.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1,52*2,26	m ²	3,435	
				RAZEM	3,435
152	KNR 2-02 d.1. 1004-10 3.1 analogia	Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownictwa użyteczności publicznej, jednokrotnie pomalowane i oszkłone fabrycznie o powierzchni 2,5-3,0 m2 - drzwi aluminiowe przejściowe oszkłone częściowo - do połowy - ocieplone	m ²		
		1,52*2,26	m ²	3,435	
				RAZEM	3,435
153	KNR 2-02 d.1. 1217-05 3.1 analogia	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm - narożnik ścian zes tali nierdzewnej o przekroju 3/4 koła	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
154	KNR 4-01 d.1. 0354-07 3.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
155	KNR 4-01 d.1. 0329-02 3.1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
156	KNR 2-02 d.1. 0126-05 3.1 analogia	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L19	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
157	KNR 2-02 d.1. 1204-05 3.1 analogia	Drzwi stalowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
158	KNR 2-02 d.1. 1017-02 3.1 analogia	Skrzydła drzwiowe drewniane płytowe pełne wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone + ościeżnice + pełna obróbka obładzenia, wyposażone w co najmniej 3 zamki	m ²		
		11*0,9*2	m ²	19,800	
				RAZEM	19,800
159	KNR 4-04 d.1. 0802-01 3.1	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
160	KNR 4-01 d.1. 0203-08 3.1	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m ³		
		3,5	m ³	3,500	
				RAZEM	3,500
161	KNR 2-02 d.1. 1208-03 3.1	Pochwyt stalowy na wspornikach - stal nierdzewna	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
162	KNR 2-02 d.1. 0129-01 3.1	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - konglomerat	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
163	d.1. kalk. własna 3.1	Wycieraczka systemowa 300x150 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
164	KNR 2-02 d.1. 2003-01 3.1	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01	m ²		
		4,25*2,5	m ²	10,625	
				RAZEM	10,625

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
165	KNR AT-07 d.1. 0102-01 3.1	Gruntowanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - ręcznie; pod- łoże: tynk gładki 4,25*2,5*2	m ² m ²	 21,250	 RAZEM 21,250
166	KNR 2-02 d.1. 0815-04 3.1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry- kowanych i betonowych wylewanych 4,25*2,5*2	m ² m ²	 21,250	 RAZEM 21,250
167	KNR 2-02 d.1. 1505-03 3.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 4,25*2,5*2	m ² m ²	 21,250	 RAZEM 21,250
168	KNR 2-02 d.1. 1504-08 3.1	Jednokrotne lakierowanie lakiere, bezbarwnym tynków wewnętrznych, podłożu gip- sowych i sztabłat 4,25*1,6	m ² m ²	 6,800	 RAZEM 6,800
169	KNR-W 2-15 d.1. 0418-01 3.1	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm 1	szt. szt.	 1,000	 RAZEM 1,000
170	KNR 4-02 d.1. 0505-01 3.1	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm 2	szt. szt.	 2,000	 RAZEM 2,000
171	KNR-W 2-15 d.1. 0406-01 3.1	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych 1	urząd. urząd.	 1,000	 RAZEM 1,000
1.3.2		Łazienki			
172	KNR 4-02 d.1. 0223-03 3.2	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' 1	kpl. kpl.	 1,000	 RAZEM 1,000
173	KNR 4-02 d.1. 0219-02 3.2	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	 1,000	 RAZEM 1,000
174	KNR 2-15 d.1. 0223-02 3.2	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego przystosowanych dla nie- pełnosprawnych z kurtyną niepełnosprawnych z kurtyną 1	kpl. kpl.	 1,000	 RAZEM 1,000
175	d.1. 3.2	kalkulacja indywidualna krzeselko prysznicowe składane ściennie ze stali nierdziej- nej 1	kpl. kpl.	 1,000	 RAZEM 1,000
176	KNR-W 2-15 d.1. 0137-02 3.2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm o podwyż- szonym standardzie 1	szt. szt.	 1,000	 RAZEM 1,000
177	KNR-W 2-15 d.1. 0137-09 3.2	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm z miesza- czem wody o podwyższonym standardzie wandaloodporne 1	szt. szt.	 1,000	 RAZEM 1,000
178	d.1. wycena indy- dualna 3.2	Montaż pochtywu dla osób niepełnosprawnych, składany, ze stali nierdziej- nej kwasoodpornej 6	szt. szt.	 6,000	 RAZEM 6,000
179	d.1. wycena indy- dualna 3.2	Dostawa i montaż lustra 5	szt. szt.	 5,000	 RAZEM 5,000
					RAZEM 5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
180	d.1. wycena indywidualna 3.2	Dostawa i montaż podajnika na mydło	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
181	d.1. 3.2	Dostawa i montaż podajnik na papier	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
182	d.1. wycena indywidualna 3.2	Demontaż i ponowny montaż instalacji przywoływawczej	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
183	KNR-W 2-15 d.1. 0135-01 3.2	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
184	KNR 2-15 d.1. 0212-01 3.2	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
185	KNR-W 4-02 d.1. 0211-06/05 3.2	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 160 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi - ekstrapolacja	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
186	KNR-W 4-02 d.1. 0210-05/04 3.2	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 160 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia - ekstrapolacja	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
187	KNR-W 4-02 d.1. 0212-08/07 3.2	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 160 mm łączonych metodą wciskową - ekstrapolacja	msc.		
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
188	KNR-W 4-02 d.1. 0214-06 3.2	Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 150 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
189	KNR-W 2-15 d.1. 0142-03 3.2	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
190	KNR-W 4-02 d.1. 0521-01 3.2	Demontaż grzejnika stalowego jednopłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
191	KNR-W 4-02 d.1. 0516-01 3.2	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego - grzejnik z demontażu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
192	KNR 4-02 d.1. 0505-01 3.2	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
193	KNR-W 2-15 d.1. 0406-01 3.2	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych	urząd.		
		1	urząd.	1,000	
				RAZEM	1,000
194	KNNR 5 d.1. 0410-02 3.2	Wentylatory ścienna - łazienkowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
195	KNR 9-19 d.1. 0101-07 3.2	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 251-300 m ³ , przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych	doby		
		2	doby	2,000	
				RAZEM	2,000
196	KNR 9-19 d.1. 0108-01 3.2	Odgrybianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odgrybiana do 2 m ²	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
197	KNR 2-02 d.1. 2004-02 3.2	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
198	kalk. własna d.1. 3.2	Roboty elektryczne w łazienkach - podłączenie wentylatorów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
199	KNR 4-04 d.1. 0504-03 3.2	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		13,37	m ²	13,370	
				RAZEM	13,370
200	KNR 4-01 d.1. 0701-06 3.2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastkach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - analogia skucie płytek ściennych	m ²		
		52,32	m ²	52,320	
				RAZEM	52,320
201	KNR-W 4-01 d.1. 0109-09 3.2 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
		(13,37+52,32)*0,05	m ³	3,285	
				RAZEM	3,285
202	KNR 2-02 d.1. 0803-03 3.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		52,32	m ²	52,320	
				RAZEM	52,320
203	KNR AT-07 d.1. 0102-01 3.2	Gruntowanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - ręcznie; podłoże: tynk gładki	m ²		
		52,32+13,37	m ²	65,690	
				RAZEM	65,690
204	KNNR 3 d.1. 0608-04 3.2	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 60x60 cm lub 120x20 cm układanymi przy zast. masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m ²		
		52,32	m ²	52,320	
				RAZEM	52,320
205	KNR 2-02 d.1. 1118-09 3.2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm lub 120x20 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		13,37	m ²	13,370	
				RAZEM	13,370
206	KNR 2-02 d.1. 1102-01 3.2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na ostro	m ²		
		13,37	m ²	13,370	
				RAZEM	13,370
207	KNR AT-07 d.1. 0102-01 3.2	Gruntowanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - ręcznie; podłoże: tynk gładki	m ²		
		13,37	m ²	13,370	
				RAZEM	13,370
208	KNR 2-02 d.1. 0815-05 3.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		13,37	m ²	13,370	
				RAZEM	13,370
209	KNR 2-02 d.1. 1505-03 3.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		13,37	m ²	13,370	
				RAZEM	13,370