

**OPIS TECHNICZNY
WYKONANIA KOMINA (BUDYNEK KUCHNIA)**

1. Demontaż wentylatora, rozebranie komina z cegły do powierzchni pokrycia dachu w części niższej.
2. Zabezpieczenie określonego terenu pod względem B.H.P. w czasie wykonywania prac remontowych.
3. Wykonanie komina z cegły ceramicznej pełnej klasy 100 murowany na zaprawie cementowej.
4. Zakończenie komina płytką betonową z betonu B-25 grub. 6 cm zbrojona prętami \varnothing 8 mm o oczkach 12 x 12 cm.
5. Montaż wentylatora oraz montaż kratki wentylacyjnych 14 x 14 cm.
6. Uszczelnienie komina taśmą bitumiczną o szerokości 15 cm.
7. Otynkowanie komina i pomalowanie farbą elewacyjną dwukrotnie.
8. Obróbka komina blachą ocynkowaną.
Wyszczególnione roboty należy wykonać zgodnie z normą i sztuką budowlaną.

**INSPEKTOR NADZORU
ds. BUDOWLANYCH**
Edward Szemiński
Up. Nr 425/66
27-530 Olszów, Janów 4
tel. 15 861 90 09

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej $1,15 \times 0,51 \times 1,50 = 0,879$ 0.879	m ³		
			m ³	0.879	
				RAZEM	0.879
2	KNNR 3 0308-02	Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły na zaprawie cementowej 0.879	m ³		
			m ³	0.879	
				RAZEM	0.879
3	KNNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm $1,23 \times 0,59 = 0,725$ 0.725	m ²		
			m ²	0.725	
				RAZEM	0.725
4	KNNR 3 0307-02	Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie cementowej $0,40 \times 0,50 = 0,20$ 0.20	m ²		
			m ²	0.200	
				RAZEM	0.200
5	KNNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m $3,40 \times 8,00 = 27,20$ 27.20	m ²		
			m ²	27.200	
				RAZEM	27.200
6	KNNR 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m ² $1,15 + 0,51 \times 2 \times 1,50 = 4,98$ 4.98	m ²		
			m ²	4.980	
				RAZEM	4.980
7	KNNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 4.98	m ²		
			m ²	4.980	
				RAZEM	4.980
8	KNNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 6.00	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNNR 4-01 0603-05	Dwuwarstw.izolacje pionowe murów lepikiem z wyprawą z zaprawy cement.z dod.środka wodoszczel. $1,15 + 0,51 \times 2 \times 0,20 = 0,664$ 0.664	m ²		
			m ²	0.664	
				RAZEM	0.664
10	KNNR 4-01 0531-04	Uzupeł.obróbek blachar.kołnierzy kominów i ścian,światlików itd. z blachy ocynkow.na dachu pokr.dachówk.holender.lub płyt.azb.-cem.falistymi $1,15 + 0,51 \times 2 \times 0,30 = 0,996$ 0.996	m ²		
			m ²	0.996	
				RAZEM	0.996

INSPEKTOR NADZORU
S. BUDOWLANYCH
Edward Krzeminski
IPB 405 nr 425/66
Sobów, Janów 4
tel. 15 861 90 09