


OPIS TECHNICZNY

Do przedmiaru robót wymiany pokrycia dachu na budynku kotłowni.

1. Zerwanie papy i oczyszczenie podłoża.
2. Oczyszczyć i zagruntować podłoże środkiem gruntującym UNI GRUNT wykonanie warstwy wyrównującej grubość warstwy 5 mm z zaprawy wyrównującej.
3. Wykonanie pokrycia dachu papą termo zgrzewalną dwuwarstwową, papa termozgrzewalna podkładowa ICOPAL OMEGA baza 3 szybki profil, papa termozgrzewalna nawierzchniowa ICOPAL OMEGA 5 szybki profil.
4. Obróbki z blachy ocynkowanej grubość blachy 0,5 mm wokół powierzchni dachu a murem ogniowym.
5. Wykonanie pasa podrynnowego w kształcie litery L z blachy ocynkowanej + montaż rynny dachowej z blachy ocynkowanej średnica 125 mm.


INSPEKTOR NADZORU
ds. BUDOWIANYCH
Edward Krzeniński
Upr. bud. nr 425/66
27-530 Ożarów, Janów 4
tel. 15 861 90 09

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 8,40x10,00=84,00 84.00	m ²		
			m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 8,40x10,00=84,00 84.00	m ²		
			m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 8,40 8.40	m		
			m	8.400	
				RAZEM	8.400
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 8,40x0,45=3,78 3.78	m ²		
			m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
5	KNNR 2 1003-01	Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i terrakotę z masy wyrównującej ATLAS na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych; grubość zaprawy 5 mm na gotowym suchym podłożu 84.00	m ²		
			m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
6	KNNR 2 0507-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 84.00	m ²		
			m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
7	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm 8,40x2+10,00x0,25=6,70 6.70	m ²		
			m ²	6.700	
				RAZEM	6.700
8	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 8,40x0,45=3,78 3.78	m ²		
			m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
9	KNNR 2 0505-05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe 8.40	m		
			m	8.400	
				RAZEM	8.400

INSPEKTOR NADZORU
ds. BUDOWLANYCH
Edward Krzemiński
Upr. bud. nr 425/66
27-530 Ożarów, Janów 4
tel. 15 861 90 09