

KOSZTORYS OFERTOWY						
Utwardzenie placu przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Sobowie						
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
SST CPV	01.00.00.00 45233120-6	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
1	01.02.02.11	Przygotowanie podłoża pod wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z usunięciem warstwy ziemi (Usunięcie humusu z terenu placu miejsce odkładu nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy)	m ²	1048,00		
2	KNR2-01 0216-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład w gruncie kat.III Wywóz w zakresie Wykonawcy	m ³	314,40		
3	KNR2- 010307-03	Roboty ziemne z przewożeniem gruntu taczkami	m ³	12,85		
SST CPV	04.00.00.00 45233120-6	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni				
	04.04.02.00	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
4	KNNR 2 1201-03(2)	Wykoanie warstwy filtrującej piasek grubości 10cm	m ²	1048		
5	04.04.02.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm (Podbudowa z kruszywa łamanego (0-60mm) stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²	1048		
6	04.04.02.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm (Podbudowa z kruszywa łamanego (0-32mm) stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²	1363,00		
SST CPV	06.00.00.00 45233120-6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni				
7	kalk własna	Usunięcie 3 korzeni	szt	3,00		
8	kalk własna	Montaż ogrodzenia metalowego wokół studzienki (4 rurki stalowe ocynkowane fi 4cm połączone łańcuchem lub kątownikiem do wysokości 1m) lub równoważne	szt	3,00		
9	kalk własna	Roboty towarzyszące przy osłonie drzew-roboty ręczne przy korzeniach	szt	19,00		
					Razem (netto):	
					VAT (23%):	
					Razem (brutto):	