

Wymiana dźwigu na dźwig hydrauliczny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

Widok przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis | Jm | Obmiar |
|------|--------------------------|---|-----------|---------|
| 1 | | Dział: Demontaż elementów dźwigu | | |
| 1.1 | KNPnRPDE 39-87b | Demontaż drzwi szybowych jedno lub dwuskrzydłowych o masie do 150 kg zamocowanych w murze szybu | kpl. | 4,0000 |
| 1.2 | KNPnRPDE 80-216c | Normy scalone na demontaż prowadnic kabin i przeciwwag dla dźwigu osobowego z drzwiami automatycznymi 1000 kG 5p | kpl. | 1,0000 |
| 1.3 | KNPnRPDE 80-216a | Normy scalone na demontaż instalacji elektrycznej dla dźwigu osobowego z drzwiami automatycznymi 1000 kG 5p | kpl. | 1,0000 |
| 1.4 | KNPnRPDE 52-113c | Demontaż wyłącznika dźwigu | szt. | 4,0000 |
| 1.5 | KNR 19-01 0118-19 | Wywóz i utylizacja elementów dźwigu | m3 | 6,0000 |
| 2 | | Dział: Roboty przygotowawcze | | |
| 2.1 | KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki | kpl. | 1,0000 |
| 2.2 | KNR-W 4-02 0234-08 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. | 1,0000 |
| 2.3 | KNR 19-01 0358-03 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2 | szt. | 1,0000 |
| 2.4 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 4,3200 |
| 2.5 | KNP 18 0418-01.03 | Rozbiórka podłoża gruzobetonowego o grubości do 10 cm młotem mechanicznym | m3 | 0,4320 |
| 2.6 | KNP 18 0418-01.03 | Rozbiórka podłoża gruzobetonowego podszybia dźwigu | m3 | 2,1600 |
| 2.7 | KNR 2-02 1102-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko | m2 | 8,6000 |
| 2.8 | KNR 2-22 1003-02 | Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko | m2 | 8,6000 |
| 2.9 | KNR-W 4-01 0710-17 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych w szybie i maszynowni | m2 | 16,0000 |
| 2.10 | KNNR 4 2017-15 | Wykonanie przejścia przez ścianę murowaną lub betonową o grubości 30-40 cm o śr. 150 mm | przejście | 2,0000 |
| 3 | | Dział: Roboty montażowe | | |
| 3.1 | KNPnRPDE 01-2a | Montaż skrzydła drzwi o masie do 50 kg do maszynowni | szt. | 1,0000 |
| 3.2 | KNR 7-33 0103-07 | Montaż dźwigów osobowych o szybkości do 1 m/s z drzwiami półautomatycznymi o nośności do 1000 kg - do 6 przystanków | kpl. | 1,0000 |
| 3.3 | KNPnRPDE 39-88j | Montaż drzwi szybowych automatycznych | kpl. | 4,0000 |
| 3.4 | KNPnRPDE 41-92b | Montaż zespołu drzwi szybowych-automatycznych obróbki | kpl. | 4,0000 |
| 3.5 | KNR 13-23 0206-10 | Osadzenie belki stalowej w maszynowni | t | 0,1200 |
| 3.6 | KNR 2-02 1217-04 | Montaż progu olejowego | m | 0,9000 |
| 4 | | Dział: Roboty elektryczne | | |
| 4.1 | KNP 18 0110-01.01 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją przez osadzenie w gotowych otworach z zabetonowaniem | szt. | 0,0000 |
| 4.2 | KSNR 5 0303-03 | Linie zasilające prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o średnicy 37 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył 30-80 mm2 podłoże z cegły | m | 10,0000 |
| 4.3 | KNR-W 2-25 0623-02 | Przewody elektryczne montowane na gotowym podłożu betonowym - budowa | m | 20,0000 |
| 4.4 | KNR 5-18 1502-03 | Montaż opraw oświetleniowych hermetycznych porcelanowych z kloszem zakręcanym w szybie windy | szt. | 7,0000 |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jm | Obmiar |
|-----|---------------------------------|---|------|---------|
| 4.5 | KNR-W 5-08 0211-04 | Instalacja teletechniczna | m | 10,0000 |
| 5 | | Dział: Roboty wykończeniowe i odbiór | | |
| 5.1 | KNR-W 2-02 0602-07 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 4,3200 |
| 5.2 | KNR-W 2-02 0602-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następną warstwa | m2 | 4,3200 |
| 5.3 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 96,0000 |
| 5.4 | KNR 7-12 0204-08 | Malowanie pędzlem farbami olejoodpornymi dna szybu | m2 | 4,3200 |
| 5.5 | KNR 13-12 1401-01 | Rusztowania rurowe stojakowe | m2 | 20,0000 |
| 5.6 | KNPnRPDE 66-161b Uproszczona | Certyfikacja dźwigu | odb. | 1,0000 |
| 5.7 | KNPnRPDE 66-161b Uproszczona | Rejestracja dźwigu | odb. | 1,0000 |