
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń biurowych
ADRES INWESTYCJI: Konin ul. Przyjaźni 5
NAZWA INWESTORA: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ADRES INWESTORA: 62-510 Konin ul. Przyjaźni 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Andrzej Przybysławski

DATA OPRACOWANIA: 2017-04-05

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Pokój nr 3			
1 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		34,81	m2	34,810	
				RAZEM	34,810
2 d.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m2		
		34,81	m2	34,810	
				RAZEM	34,810
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		34,81	m2	34,810	
				RAZEM	34,810
4 d.1	NNRNKB 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2 cm	m2		
		34,81	m2	34,810	
				RAZEM	34,810
5 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		34,81	m2	34,810	
				RAZEM	34,810
6 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - tarket granit z wywinięciem na ścianę 15 cm	m2		
		38,35	m2	38,350	
				RAZEM	38,350
7 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		38,35	m2	38,350	
				RAZEM	38,350
8 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		96,17	m2	96,170	
				RAZEM	96,170
10 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		96,17	m2	96,170	
				RAZEM	96,170
11 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		34,81	m2	34,810	
				RAZEM	34,810
12 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		61,36	m2	61,360	
				RAZEM	61,360
13 d.1	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		1,92	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
14 d.1	KNR-W 4-01 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
16	KNR-W 4-01 d.1 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi	m2		
		6,5	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
17	KNR-W 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		4,5	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
18	KNR-W 4-02 d.1 0521-06	Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o śr. 65 mm	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
19	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		1,05	m3	1,050	
				RAZEM	1,050
20	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km z utylizacją gruzu	m3		
		1,05	m3	1,050	
				RAZEM	1,050
21	kalk. własna	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Pokój nr 4			
22	KNR-W 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		18,09	m2	18,090	
				RAZEM	18,090
23	KNR-W 4-01 d.2 0819-05	Rozebranie posadzek	m2		
		18,09	m2	18,090	
				RAZEM	18,090
24	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		18,09	m2	18,090	
				RAZEM	18,090
25	NNRNKB d.2 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2 cm	m2		
		18,09	m2	18,090	
				RAZEM	18,090
26	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		18,09	m2	18,090	
				RAZEM	18,090
27	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - tarket granit z wywinięciem na ścianę 15 cm	m2		
		20,66	m2	20,660	
				RAZEM	20,660
28	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		20,66	m2	20,660	
				RAZEM	20,660
29	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		64,37	m2	64,370	
				RAZEM	64,370
31	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		64,37	m2	64,370	
				RAZEM	64,370
32	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		18,09	m2	18,090	
				RAZEM	18,090
33	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		46,28	m2	46,280	
				RAZEM	46,280
34	KNR-W 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		4,8	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
35	KNR-W 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
36	KNR 4-01 d.2 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		0,54	m3	0,540	
				RAZEM	0,540
37	KNR 4-01 d.2 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km z utylizacją gruzu	m3		
		0,54	m3	0,540	
				RAZEM	0,540
38	kalk. własna	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Pokój nr 14			
39	KNR-W 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		12,47	m2	12,470	
				RAZEM	12,470
40	KNR-W 4-01 d.3 0819-05	Rozebranie posadzek	m2		
		12,47	m2	12,470	
				RAZEM	12,470
41	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		12,47	m2	12,470	
				RAZEM	12,470
42	NNRNKB d.3 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2 cm	m2		
		12,47	m2	12,470	
				RAZEM	12,470
43	NNRNKB d.3 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		12,47	m2	12,470	
				RAZEM	12,470

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44 d.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - tarket granit z wywinięciem na ścianę 15 cm	m2		
		15,44	m2	15,440	
				RAZEM	15,440
45 d.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		15,44	m2	15,440	
				RAZEM	15,440
46 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		51,8	m2	51,800	
				RAZEM	51,800
48 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		51,8	m2	51,800	
				RAZEM	51,800
49 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		12,47	m2	12,470	
				RAZEM	12,470
50 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		39,33	m2	39,330	
				RAZEM	39,330
51 d.3	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		2,4	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
52 d.3	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
53 d.3	KNR-W 4-01 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi	m2		
		6,5	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
54 d.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		0,26	m3	0,260	
				RAZEM	0,260
55 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km z utylizacją gruzu	m3		
		0,26	m3	0,260	
				RAZEM	0,260
56 d.3	kalk. własna	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Pokój nr 15			
57 d.4	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		12,47	m2	12,470	
				RAZEM	12,470
58 d.4	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m2		
		15,44	m2	15,440	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,440
59	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		15,44	m2	15,440	
				RAZEM	15,440
60	NNRNKB d.4 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2 cm	m2		
		15,44	m2	15,440	
				RAZEM	15,440
61	NNRNKB d.4 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		15,44	m2	15,440	
				RAZEM	15,440
62	KNR-W 2-02 d.4 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - tarket granit z wywinięciem na ścianę 15 cm	m2		
		18,65	m2	18,650	
				RAZEM	18,650
63	KNR-W 2-02 d.4 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		18,65	m2	18,650	
				RAZEM	18,650
64	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
65	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		58,27	m2	58,270	
				RAZEM	58,270
66	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		58,27	m2	58,270	
				RAZEM	58,270
67	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		15,44	m2	15,440	
				RAZEM	15,440
68	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		42,83	m2	42,830	
				RAZEM	42,830
69	KNR-W 4-01 d.4 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		2,4	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
70	KNR-W 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
71	KNR 4-01 d.4 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		0,31	m3	0,310	
				RAZEM	0,310
72	KNR 4-01 d.4 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km z utylizacją gruzu	m3		
		0,31	m3	0,310	
				RAZEM	0,310

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.4	kalk. własna	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Pokój nr 9			
74 d.5	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.5	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		5,27	m2	5,270	
				RAZEM	5,270
76 d.5	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
77 d.5	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		4,8	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
78 d.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		4,8	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
79 d.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		49,68	m2	49,680	
				RAZEM	49,680
81 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		49,68	m2	49,680	
				RAZEM	49,680
82 d.5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		10,26	m2	10,260	
				RAZEM	10,260
83 d.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		39,42	m2	39,420	
				RAZEM	39,420
84 d.5	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		4,8	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
85 d.5	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
86 d.5	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		2,2	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
87 d.5	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
88	KNR-W 4-02 d.5 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
89	KNR-W 4-02 d.5 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
90	KNR 4-01 d.5 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		0,83	m3	0,830	
				RAZEM	0,830
91	KNR 4-01 d.5 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km z utylizacją gruzu	m3		
		0,83	m3	0,830	
				RAZEM	0,830
92	d.5 kalk. własna	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Pokój nr 11 i 12			
93	KNR-W 4-01 d.6 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
94	KNR-W 4-01 d.6 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		11,39	m2	11,390	
				RAZEM	11,390
95	KNR-W 4-01 d.6 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
96	KNR-W 4-01 d.6 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		5,09	m2	5,090	
				RAZEM	5,090
97	KNR 2-02 d.6 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		5,09	m2	5,090	
				RAZEM	5,090
98	KNR 4-01 d.6 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
99	KNR-W 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		64,34	m2	64,340	
				RAZEM	64,340
100	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		64,34	m2	64,340	
				RAZEM	64,340
101	KNR-W 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		18,22	m2	18,220	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18,220
102	KNR-W 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		46,11	m2	46,110	
				RAZEM	46,110
103	KNR-W 4-01 d.6 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		4,8	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
104	KNR-W 4-01 d.6 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
105	KNR-W 4-01 d.6 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
106	KNR-W 4-01 d.6 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		2,2	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
107	KNR-W 4-01 d.6 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi	m2		
		4,5	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
108	KNR 4-01 d.6 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		1,46	m3	1,460	
				RAZEM	1,460
109	KNR 4-01 d.6 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km z utylizacją gruzu	m3		
		1,46	m3	1,460	
				RAZEM	1,460
110	d.6 kalk. własna	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Pokój nr 5			
111	KNR-W 4-01 d.7 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		27,51	m2	27,510	
				RAZEM	27,510
112	KNR-W 4-01 d.7 0819-05	Rozebranie posadzek	m2		
		27,51	m2	27,510	
				RAZEM	27,510
113	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		27,51	m2	27,510	
				RAZEM	27,510
114	NNRNKB d.7 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2 cm	m2		
		27,51	m2	27,510	
				RAZEM	27,510
115	NNRNKB d.7 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		27,51	m2	27,510	
				RAZEM	27,510

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
116 d.7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - tarket granit z wywinięciem na ścianę 15 cm	m2		
		30,68	m2	30,680	
				RAZEM	30,680
117 d.7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		30,68	m2	30,680	
				RAZEM	30,680
118 d.7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
119 d.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		84,37	m2	84,370	
				RAZEM	84,370
120 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		84,37	m2	84,370	
				RAZEM	84,370
121 d.7	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		27,51	m2	27,510	
				RAZEM	27,510
122 d.7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		56,86	m2	56,860	
				RAZEM	56,860
123 d.7	KNR-W 4-01 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
124 d.7	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
125 d.7	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		2,2	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
126 d.7	KNR-W 4-01 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi	m2		
		4,5	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
127 d.7	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		0,83	m3	0,830	
				RAZEM	0,830
128 d.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km z utylizacją gruzu	m3		
		0,83	m3	0,830	
				RAZEM	0,830
129 d.7	kalk. własna	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		Korytarz			
130 d.8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
131 d.8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		442,82	m2	442,820	
				RAZEM	442,820
132 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		442,82	m2	442,820	
				RAZEM	442,820
133 d.8	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		199,82	m2	199,820	
				RAZEM	199,820
134 d.8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		243	m2	243,000	
				RAZEM	243,000
135 d.8	KNR AT-08 0112-02 analogia	Mycie powierzchni porowatej ręcznie	m2		
		409,26	m2	409,260	
				RAZEM	409,260
136 d.8	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją STO grunt	m2		
		409,26	m2	409,260	
				RAZEM	409,260
137 d.8	KNR-W 2-02 1519-02 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - gemalitu	m2		
		409,26	m2	409,260	
				RAZEM	409,260
138 d.8	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		26,88	m2	26,880	
				RAZEM	26,880
139 d.8	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		57	m	57,000	
				RAZEM	57,000
140 d.8	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		2,2	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
141 d.8	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		31,85	m2	31,850	
				RAZEM	31,850
142 d.8	kalk. własna	Wyniesienie, wniesienie i zawieszenie tablic informacyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
143 d.8	KNR-W 4-01 0353-04 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
144 d.8	TZKNBK XX 3231-01	Odbój drzwiowy	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
145 d.8	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4.	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż	m		
		1,6	m	1,600	
				RAZEM	1,600
146 d.8	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1,6	m	1,600	
				RAZEM	1,600
147 d.8	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
148 d.8	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000