
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń świetlicy MOPS na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych
ADRES INWESTYCJI: Płock, ul. Otolińska
NAZWA INWESTORA: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ADRES INWESTORA: Płock, ul. Zgliczyńskiego

DATA OPRACOWANIA: 2019-09-02

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Pomieszczenie filtra i prysznic			
1	analiza własna	Przesunięcie grzejnika żeliwnego	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-02 2003-01	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. 55-01	m2		
d.1		(3,8 + 2,0) * 3,0	m2	17,400	
				RAZEM	17,400
3	KNR 4-01 0319-02	Obsadzenie ościeżnic regulowanych w ścianie g-k	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
d.1		0,9 * 2,0 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
d.1		(8 + 7,6) * 3	m2	46,800	
				RAZEM	46,800
6	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
d.1		46,8	m2	46,800	
				RAZEM	46,800
7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
d.1		3,8 * 2,0	m2	7,600	
				RAZEM	7,600
8	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
d.1		7,6	m2	7,600	
				RAZEM	7,600
9	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe typ antywandal	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 2-15 0203-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.1		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 2-15 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	analiza własna	Wykonanie wentylacji systemowej wydzielonych pomieszczeń poprowadzonej pod sufite, podwieszanym i wyprowadzenie na zewnątrz z montażem czepni ściennej	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1	analiza własna	Wykonanie punktów świetlnych w wydzielonych pomieszczeniach z istniejącej instalacji wraz z włącznikami	pkt		
		2	pkt	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Magazynek			
18 d.2	KNR 2-02 2003-01	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. 55-01- dż wsp. 0,5R	m2		
		2,3 * 3	m2	6,900	
				RAZEM	6,900
3		Korytarz			
19 d.3	analiza własna	Przełożenie elektrycznej tablicy rozdzielczej na ścianie	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		1,4 * 3,0 * 0,24	m3	1,008	
				RAZEM	1,008
21 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr. cem.	m2		
		1,4 * 1,9	m2	2,660	
				RAZEM	2,660
22 d.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		2,66	m2	2,660	
				RAZEM	2,660
23 d.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		2,66	m2	2,660	
				RAZEM	2,660
24 d.3	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		1,4 + 1,9 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
4		Łazienka damska			
25 d.4	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow. do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.4	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1,9 * 3,0	m2	5,700	
				RAZEM	5,700
27 d.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr. cem.	m2		
		1,87 * 1,9	m2	3,553	
				RAZEM	3,553
28 d.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(1,9 * 2 + 1,87 * 2) * 1,0	m2	7,540	
				RAZEM	7,540
29 d.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		3,553	m2	3,553	
				RAZEM	3,553
30 d.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		22,62	m2	22,620	
				RAZEM	22,620
31 d.4	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		22,62	m2	22,620	
				RAZEM	22,620
32 d.4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		3,553	m2	3,553	
				RAZEM	3,553

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.4	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
34 d.4	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
35 d.4	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
36 d.4	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe typ antywandal	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.4	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
38 d.4	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
39 d.4	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
40 d.4	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.4	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.4	KNR 2-15 0221- 01	Montaż umywalek ze stali nierdzewnej typ antywandal	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.4	KNR 2-15 0115- 01	Baterie umywalkowe typ antywandal	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.4	KNR 2-15 0224- 03	Montaż kompaktu wc stojącego ze stali nierdzewnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.4	KNR 2-17 0204- 01	Wentylatory łazienkowy zamontowany w miejscu kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Pokój terapeutyczny			
46 d.5	KNR 4-01 0354- 09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.5	KNR 4-01 0811- 07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m2		
		3,8 * 1,9	m2	7,220	
				RAZEM	7,220
48 d.5	KNR 4-01 0819- 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		3,8 * 2	m2	7,600	
				RAZEM	7,600
49 d.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7,22	m2	7,220	
				RAZEM	7,220
50 d.5	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		7,22	m2	7,220	
				RAZEM	7,220
51 d.5	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		3,8 * 2 + 1,9 * 2	m	11,400	
				RAZEM	11,400
52 d.5	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
53 d.5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
6		Sala mężczyzn			
54 d.6	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - okna wyposażone w nawiewniki	m2		
		1,5 * 1,5 * 3	m2	6,750	
				RAZEM	6,750
55 d.6	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		(1,8 * 2 + 1,4) * 3,0	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
56 d.6	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych- poszerzenie otworu drzwiowego	m3		
		1,0 * 3,0 * 0,24	m3	0,720	
				RAZEM	0,720
57 d.6	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m2		
		1,4 * 3,0	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
58 d.6	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		1,4 * 3,0 * 0,24	m3	1,008	
				RAZEM	1,008
59 d.6	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr.15cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m2		
		1,4 * 3,0	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
60 d.6	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m2		
		1,4 * 3,0	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
61 d.6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		6,45 * 3,9	m2	25,155	
				RAZEM	25,155
62 d.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		25,155	m2	25,155	
				RAZEM	25,155
63 d.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		25,155	m2	25,155	
				RAZEM	25,155
64 d.6	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		6,45 * 2 + 3,9 * 2	m	20,700	
				RAZEM	20,700
65 d.6	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		(6,45 * 2 + 3,9 * 2) * 1,5	m2	31,050	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	31,050
66 d.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(6,45 * 2 + 3,9 * 2) * 1,5$	m2	31,050	
				RAZEM	31,050
67 d.6	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		$(6,45 * 2 + 3,9 * 2) * 3$	m2	62,100	
				RAZEM	62,100
68 d.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - ściany	m2		
		62,1	m2	62,100	
				RAZEM	62,100
69 d.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi	m2		
		62,1	m2	62,100	
				RAZEM	62,100
70 d.6	analiza własna	Wykonanie wentylacji systemowej pomieszczenia poprowadzonej pod sufitem podwieszonym i wyprowadzenie na zewnątrz z montażem czepni ściennej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Sala kobiet			
71 d.7	KNR 2-02 2003-01	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.55-01- wydzielanie pomieszczenia od świetlicy MOPS	m2		
		3,9 * 3,0	m2	11,700	
				RAZEM	11,700
72 d.7	KNR 4-01 0329-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		1,0 * 1,0	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.7	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1,0 * 1,0 * 0,24	m3	0,240	
				RAZEM	0,240
74 d.7	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m2		
		1,0 * 1,0 * 2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
75 d.7	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianki wewnętrznej z PCV z drzwiami	m2		
		2,0 * 3,0	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
76 d.7	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych- poszerzenie otworu drzwiowego	m3		
		1,0 * 3,0 * 0,24	m3	0,720	
				RAZEM	0,720
77 d.7	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		6,9 * 3,9	m2	26,910	
				RAZEM	26,910
78 d.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		26,91	m2	26,910	
				RAZEM	26,910
79 d.7	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		26,91	m2	26,910	
				RAZEM	26,910
80 d.7	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		3,9 * 2 + 6,9 * 2	m	21,600	
				RAZEM	21,600
81 d.7	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		$(6,9 * 2 + 3,9 * 2) * 3$	m2	64,800	
				RAZEM	64,800

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82 d.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		64,8	m2	64,800	
				RAZEM	64,800
83 d.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		64,8	m2	64,800	
				RAZEM	64,800
84 d.7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m2		
		64,8	m2	64,800	
				RAZEM	64,800
85 d.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi	m2		
		64,8	m2	64,800	
				RAZEM	64,800
86 d.7	analiza własna	Rozdzielenie instalacji oświetlenia ogólnego w związku z wydzieleniem pomieszczenia dla sali kobiet	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
87 d.7	analiza własna	Wykonanie wentylacji systemowej pomieszczenia poprowadzonej pod sufitem podwieszanym i wyprowadzenie na zewnątrz z montażem czepni ściennej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Łazienka personelu i przedsionek			
88 d.8	KNR 2-02 2003-05	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem jednostr. jednowarstw. 55-01(zasłonięcie drzwi do magazynku MOPS)	m2		
		1,9 * 3,0	m2	5,700	
				RAZEM	5,700
89 d.8	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
90 d.8	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1,9 * 3,0	m2	5,700	
				RAZEM	5,700
91 d.8	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m2		
		1,6 * 1,9 + 1,8 * 1,9	m2	6,460	
				RAZEM	6,460
92 d.8	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(1,6 * 2 + 1,9 * 2) * 1,0	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
93 d.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		6,46	m2	6,460	
				RAZEM	6,460
94 d.8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
95 d.8	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
96 d.8	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		6,46	m2	6,460	
				RAZEM	6,460
97 d.8	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		1,9 * 2 + 1,98 * 2	m	7,760	
				RAZEM	7,760
98 d.8	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
99 d.8	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
100 d.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(1,9 + 1,98 * 2) * 3	m2	17,580	
				RAZEM	17,580
101 d.8	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		17,58	m2	17,580	
				RAZEM	17,580
102 d.8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m2		
		17,58	m2	17,580	
				RAZEM	17,580
103 d.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami	m2		
		17,58	m2	17,580	
				RAZEM	17,580
104 d.8	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
105 d.8	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
106 d.8	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
107 d.8	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
108 d.8	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
109 d.8	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
110 d.8	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
111 d.8	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
112 d.8	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
113 d.8	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
114 d.8	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
115 d.8	KNR 2-15 0115-04	Bateria przysznicowa ścienna o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
116 d.8	analiza własna	Dostawa i montaż drążka i zasłony przysznicowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
117 d.8	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
118 d.8	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
119 d.8	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
120 d.8	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
121 d.8	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
122 d.8	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków ze stali nierdzewnej na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
123 d.8	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Wyposażenie			
124 d.9	analiza własna	Dostawa krzeselek świetlicowych	szt		
		12 + 6	szt	18,000	
				RAZEM	18,000
125 d.9	analiza własna	Dostawa i montaż szafek kuchennych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
10		Magazynek MOPS			
126 d.10	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		1,0 * 2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
127 d.10	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
128 d.10	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
129 d.10	analiza własna	Przeniesienie włącznika oświetlenia magazynku przy nowych drzwiach	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11		Wywóz i utylizacja gruzu			
130 d.11	KNR 4-01 0108- 11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		5,5	m3	5,500	
				RAZEM	5,500
131 d.11	KNR 4-01 0108- 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14	m3		
		5,5	m3	5,500	
				RAZEM	5,500

