

Centrum Administracyjne Obsługi  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

ul. Plebiscytowa 12, 41-717 Ruda Śląska

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : remont łazienki; remont pomieszczeń w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2  
ADRES INWESTYCJI : Pac Chopina 4/6, 41-700 Ruda Śląska  
INWESTOR : MIASTO RUDA ŚLĄSKA  
ADRES INWESTORA : plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska  
WYKONAWCA ROBÓT : Firma wyłoniona w drodze zapytania ofertowego  
DATA OPRACOWANIA : 03.02.2025

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.02.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAŻOWE, ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 9-24 d.1 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m <sup>2</sup>		
		<drzwi>1,25*2,30*2+1,55*2,50*2+1,20*2,15*3+0,80*2,00+0,90*2,00+1,15*2,10	m <sup>2</sup>	27,055	
		<okna>1,50*2,00*2+1,20*2,00*6	m <sup>2</sup>	20,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,455</b>
2	KNR 9-24 d.1 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	47,455	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,455</b>
3	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		100,0	m <sup>2</sup>	100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
4	kalk. własna d.1 6	Przenoszenie elementów umeblowania - POKOJE + PRZEDPOKÓJ + KUCHNIA	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
5	kalk. własna d.1	Demontaż i ponowny montaż karniszy - POKOJE + KUCHNIA	kpl.		
		2+1+1+1+1+1	kpl.	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
6	KNR-W 3 d.1 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej - KUCHNIA (fartuchy)	m <sup>2</sup>		
		KUCHNIA (2,72+3,42)*1,00	m <sup>2</sup>	6,140	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,140</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
<b>2.1</b>		<b>ŚCIANY - POKOJE + PRZEDPOKÓJ</b>			
7	KNR K-04 d.2.1 0306-03	Montaż dodatkowych taśm spoinowych w narożnikach wklęsłych - na łączeniach ściana/ściana i ściana/sufit	m <sup>2</sup>		
		80,0*0,10	m <sup>2</sup>	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
8	KNR 4-01 d.2.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		<pokój duży>(6,96+4,74)*2*3,16	m <sup>2</sup>	73,944	
		<pokój mały 1>(5,56+3,80)*2*3,16	m <sup>2</sup>	59,155	
		<pokój mały 2>(5,12+3,33)*2*3,16	m <sup>2</sup>	53,404	
		<pokój mały 3: przy kuchni>(2,29+5,16)*2*3,16	m <sup>2</sup>	47,084	
		<przedpokój>(1,45+2,90+1,96+4,09+3,45+1,35+10,96)*2,97	m <sup>2</sup>	77,695	
				<b>RAZEM</b>	<b>311,282</b>
9	KNR K-04 d.2.1 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.8	m <sup>2</sup>	311,282	
				<b>RAZEM</b>	<b>311,282</b>
<b>2.2</b>		<b>ŚCIANY - KUCHNIA</b>			
10	KNR K-04 d.2.2 0306-03	Montaż dodatkowych taśm spoinowych w narożnikach wklęsłych - na łączeniach ściana/ściana i ściana/sufit	m <sup>2</sup>		
		10,0*0,10	m <sup>2</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11	KNR 4-01 d.2.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		(3,50+0,43+1,12+1,50+4,12+3,42+2,71+1,25+1,36)*3,05-<fartuch>(2,72+3,42)*1,00	m <sup>2</sup>	53,061	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,061</b>
12	KNR K-04 d.2.2 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.11	m <sup>2</sup>	53,061	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,061</b>
<b>2.3</b>		<b>SUFITY - POKOJE + KUCHNIA</b>			
13	KNR 4-01 d.2.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		<pokój duży>33,80	m <sup>2</sup>	33,800	
		<pokój mały 1>19,60	m <sup>2</sup>	19,600	
		<pokój mały 2>17,0	m <sup>2</sup>	17,000	
		<pokój mały 3: przy kuchni>11,80	m <sup>2</sup>	11,800	
		<kuchnia>17,0	m <sup>2</sup>	17,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>99,200</b>
14	KNR 4-01 d.2.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.13	m <sup>2</sup>	99,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>99,200</b>
<b>3</b>		<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ŁAZIENKA + KUCHNIA + PRZEDPOKÓJ + POKOJE</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 5 d.3 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2,5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		21	szt.	21,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,000</b>
16	KNNR 5 d.3 1203-02	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		30	szt.żył	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
17	KNNR 5 d.3 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2,5 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		24	szt.żył	24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
18	KNNR 5 d.3 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
19	KNNR 5 d.3 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		7	pomiar	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
20	KNNR 5 d.3 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
21	KNNR 5 d.3 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		11	szt.	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
22	KNNR 5 d.3 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	próba		
		1	próba	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4		<b>ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>			
23	KNNR 4-01 d.4 1215-08	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 3	m <sup>2</sup>	100,000	
		poz.3		<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
24	kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu	BIGBAG		
		Bilans gruzu		0,043	
		poz.6*0,007		0,500	
		<inny>0,50		=====	
		A (obliczenia pomocnicze)		0,543	
		1	BIGBAG	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>