

OGÓLNY ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W II ETAPIE

1. rozebranie ogrodzenia w obrębie opracowania wraz z wywozem i utylizacją materiałów,
2. rozebranie istniejących utwardzeń w zakresie opracowania
3. wykonanie utwardzeń z kostki betonowej typu starobruk zgodnie z rysunkiem,
4. wykonanie utwardzeń z płyt granitowych zgodnie z rysunkiem,
5. wykonanie alejek o nawierzchni mineralnej typu HanseGrand zgodnie z rysunkiem,
6. przełożenie istniejącego bruku – brama wjazdowa
7. wykonanie utwardzeń drogi pożarowej o nawierzchni mineralnej typu HanseGrand wzmocnionego geokratą na pogrubicionej podbudowie zgodnie z rysunkiem,
8. montaż betonowych krawężników wystających, wtopionych i obrzeży betonowych,
9. wykonanie ogrodzenia panelowego w obrębie opracowania,
10. dostawa i montaż ławek parkowych wraz z koszami na śmieci – 5 szt.,
11. remont kładki dla pieszych oraz remont kładki przejazdowej,
12. wykonanie oświetlenia parku i monitoringu zgodnie z rysunkiem,
13. remont/ewentualna wymiana kanalizacji deszczowej,
14. wymiana wpustów deszczowych wraz z wymiana odprowadzenia,
15. wysianie trawy w obrębie wykonanych utwardzeń,
16. nasadzenia – 30 szt. krzewów.

UWAGA!

Szczegółowe informacje dotyczące parametrów materiałów i technologii wykonania robót określa projekt budowlany.