

**Ogólny zakres robót przewidzianych do wykonania przy zagospodarowaniu terenu po rozbiórce budynków przy ul. T. Kościuszki 14 w Osiecznej**

- rozebranie istniejących budynków obrębie opracowania wraz z wywozem i utylizacją materiałów,
- rozebranie ogrodzenia murowanego w obrębie opracowania wraz z wywozem i utylizacją materiałów,
- wykonanie zabezpieczenia budynków sąsiednich poprzez wybudowanie przypór,
- wykończenie ścian budynku sąsiedniego poprzez otynkowanie i wykonanie warstw elewacyjnych,
- wykonanie podbudów pod projektowane utwardzenia,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu starobruk wraz z ułożeniem krawężników zgodnie z rysunkiem,
- zagospodarowanie terenu wokół utwardzeń poprzez wysiew trawy i wykonanie nasadzeń,
- wykonanie ogrodzenia murowanego w zakresie i formie zgodnie z projektem,
- montaż bramy i furtki w ogrodzeniu murowanym – brama otwierana elektrycznie za pomocą pilotów,
- wykonanie ogrodzenia panelowego zgodnie z rysunkiem wraz z montażem bramy,
- doprowadzenie zasilania bramy,
- montaż latarni oświetleniowej zgodnie z projektem,

**UWAGA!**

Szczegółowe informacje dotyczące parametrów materiałów i technologii wykonania robót określa projekt budowlany.