
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja pomieszczeń administracyjnych.
ADRES INWESTYCJI: Osieczna, ul. Zamkowa 1, 64-113 Osieczna
NAZWA INWESTORA: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka
64-113 Osieczna, ul. Zamkowa 1

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

DYREKTOR
ANNA NIEDZWIĘCKA
mgr Anna Niedźwiecka

CENTRUM REHABILITACJI
im. Prof. Mieczysława Walczaka
w Osiecznej
64-113 Osieczna, ul. Zamkowa 2
tel/fax 65 520 34 95, 535 04 77, 535 03 49
NIP: 697-18-85-702

Pozycje kosztorysu

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Wartość
KOSZTORYS:					
1		Pomieszczenie administracyjne			
1 d.1	KNR AT-43 0213-03	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m2	21,330	0,00
2 d.1	KNR AT-12 0103-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Ściana 100A75	m2	7,800	0,00
3 d.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	104,830	0,00
4 d.1	NNRNKB 202 2019-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku	m2	3,708	0,00
5 d.1	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe - sufity	m2	21,330	0,00
6 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe i sufity	m2	129,868	0,00
7 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	129,868	0,00
8 d.1	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	129,868	0,00
9 d.1	Kalk. własna	Wykucie otworu drzwiowego w ścianie	kpl.	1,000	0,00
10 d.1	KNR 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m3	0,869	0,00
11 d.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2	11,513	0,00
12 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	21,330	0,00
13 d.1	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Montaż ościeżnicy drewnianej ze skrzydłem	szt	1,000	0,00
14 d.1	Kalk. własna	Instalacja elektryczna	kpl.	1,000	0,00
15 d.1	Kalk. własna	Instalacja centralnego ogrzewania	kpl.	1,000	0,00
16 d.1	Kalk. własna	Pomalowanie + uzupełnienie ubytków po instalacjach elektrycznych	kpl.	1,000	0,00
17 d.1	Kalk. własna	Krata metalowa	kpl.	1,000	0,00
18 d.1	Kalk. własna	Montaż listew przypodłogowych	m	5,200	0,00
Razem dział: Pomieszczenie administracyjne					0,00
2		Taras			
19 d.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	162,611	0,00
20 d.2	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe - sufity	m2	60,280	0,00
21 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe i sufity	m2	222,891	0,00
22 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	222,891	0,00
23 d.2	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	222,891	0,00

Pozycje kosztorysu

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Wartość
24 d.2	KNR 4-01 0349-02 analogia	Rozebranie ścian	m3	2,916	0,00
25 d.2	KNR 2-02 0925-01 analogia	zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2	20,700	0,00
26 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	60,280	0,00
27 d.2	Kalk. własna	Cyklinowanie posadzki	m2	60,280	0,00
28 d.2	Kalk. własna	Montaż listew przypodłogowych	m	53,920	0,00
Razem dział: Taras					0,00
3		Korytarz			
29 d.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	280,254	0,00
30 d.3	KNR 0-23 2613-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	170,545	0,00
31 d.3	NNRNKB 202 2013-01 + NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe - sufity	m2	280,254	0,00
32 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe i sufity	m2	280,254	0,00
33 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	228,741	0,00
34 d.3	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	228,741	0,00
35 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (diakolor)	m2	43,190	0,00
36 d.3	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie (diakolor)	m2	43,190	0,00
37 d.3	KNR 2-02 0925-01 analogia	zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2	81,138	0,00
38 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	65,598	0,00
Razem dział: Korytarz					0,00
4		pozostałe			
39 d.4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km wraz z utylizacją	m3	3,861	0,00
40 d.4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 20	m3	3,861	0,00
Razem dział: pozostałe					0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					0,00
Podatek VAT					0,00
Ogółem wartość kosztorysowa robót					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

