

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. PRZYBRANOWO NA DZ. NR EWID. 187/16
W GM. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. PRZYBRANOWO NA DZ. NR EWID. 187/16 W GM. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI					
1		Roboty wewnętrzne			
1.1		Rozbudowa świetlicy			
1	KNR 4-04 0401-07	Rozebranie ściany zaplecza - płyty ściennie	m2		
d.1.1		8 * 2,5	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR 4-01 0102-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m w gruncie kat. I-II	m3		
d.1.1		8 * 3,14 * 0,5 * 0,5 * 1,2	m3	7,536	
				RAZEM	7,536
3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
d.1.1		8 * 3,14 * 0,5 * 0,5 * 0,1	m3	0,628	
				RAZEM	0,628
4	KNR 2-02 0602-01	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa-ANALOGIA: POWŁOKA BITU- MICZNO KAUCZUKOWA SBS	m2		
d.1.1		8 * 3,14 * 0,5 * 0,5	m2	6,280	
				RAZEM	6,280
5	KNR 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
d.1.1		8 * 3,14 * 0,5 * 0,5 * 1	m3	6,280	
				RAZEM	6,280
6	KNR-W 2-02 0326-01	Belki podwalinowe o masie do 1 t	elem		
d.1.1		0,8	elem	0,800	
				RAZEM	0,800
7	KNR 0-21 4001-02	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 100 mm	m2 ściany		
d.1.1		(10,8 + 2,6) * 3	m2 ściany	40,200	
				RAZEM	40,200
8	KSNR 7 0602-02	Lekka metalowa obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 20% z blach faldowych z ociepleniem	m2		
d.1.1		poz.7 + 2,4 * 10,8	m2	66,120	
				RAZEM	66,120
9	KNR 202-10- 23-07-50	Okna PCW o pow do 1,5 m2 z obróbką osadzenia - O1	m2		
d.1.1		O5 0,8 * 1 * 4 O3	m2	3,200	
				RAZEM	3,200