

Wyszczególnienie robót:

1. Roboty towarzyszące – wartość robót brutto 73 200,00 zł
2. Roboty drogowe – wartość robót brutto 5 433 250,55 zł

Zakres robót drogowych

2a. jezdnia o powierzchni 13 737,68 m<sup>2</sup>

- warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm
- podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 20cm
- podbudowa z mieszanki mineralno – asfaltowej BA 0/25 gr. 11cm
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej BA 0/20 gr. 8cm
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm

2b. chodniki i ścieżka rowerowa o powierzchni 6 683,40 m<sup>2</sup>

- warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm (szara i czerwona)

2c. zjazdy o powierzchni 1 672 m<sup>2</sup>

- warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm
- podbudowa betonowa gr. 17cm z betonu C8 / C10
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm (granitowa)