


SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
– ścieżka rowerowa –
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY – 1 –

kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm

podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 15cm

warstwa odcinająca z piasku gr.10cm



PROJ-MASZ		PRZEDSIĘWZIĘCIE	
OBJĘTOŚĆ		STADIUM	
System ścieżek rowerowych na terenie miast: Aleksandrowa Kujańskiego, Ciecuchowka i Nieszanów oraz gmin wiejskich: Aleksandrowa Kujańskiego, Kucharka i Wąganica		PROJEKT BUDOWLANY	
TREŚĆ RYSUNKU		INWESTOR	
Szczegóły konstrukcyjne		Związek Gmin Ziemi Kujawskiej	
Zakres dokony	Przebieg	Skala rys. 1:10	
Spis treści	Opis	Wykaz	