

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki Oddziału Reumatologii- Zespół Opieki  
 Zdrowotnej we Włoszczowie  
 ADRES INWESTYCJI : ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa  
 INWESTOR : Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie  
 ADRES INWESTORA : ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa  
 DATA : 05.11.2015  
 OPRACOWANIA :

WYKONAWCA :  
 Data opracowania  
 05.11.2015

INWESTOR :  
 Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
<b>Wersja 2</b>					
<b>1 Ogólnobudowlana</b>					
1 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m2		
		10	m2	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
2 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		28	m2	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
3 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		

		38	m2	38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
4 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5 d.1	KNR 4-01 0354-15	Demontaż wyposażenia- uchwyty dla niepełnosprawnych, siedzisko kąpielowe, drążek i zasłonka	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
6 d.1	KNPnRPDE 21-50a	Demontaż drzwi kabinowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7 d.1	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków o pow.odbicia do 5 m2	m2		
		20	m2	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
8 d.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		2.4	m3	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
9 d.1	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m3		
		2.4	m3	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
10 d.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m3		
		2.4	m3	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
11 d.1	KNR-W 2-02 1105-03	Jednokrotne gruntowanie podłoża środkiem wzmacniającym podłoże	m2		
		48	m2	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
12 d.1	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej do wysokości 2,2m	m2		

		40	m2	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
13 d.1	TZKNBK IV -422	Oczyszczenie podłoża pod wykonanie izolacji wodoszczelnej	m2		
		15.7	m2	15.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.700</b>
14 d.1	TZKNBK VII -267	Odgrzybianie	m2		
		4	m2	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
15 d.1	KNR K-04 0601-03	Wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej (woda z naporem) z zaprawy uszczelniającej Budoszczel-H	m2		
		15.7	m2	15.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.700</b>
16 d.1	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		16.2	m	16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
17 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią, wywinięcie na ściane 25cm	m2		
		19.2	m2	19.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.200</b>
18 d.1	KNR-W 4-01 1401-01	Rozbiórka ścian	m2		
		5.8	m2	5.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.800</b>
19 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		12	m2	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
20 d.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
21 d.1	KNR 4-01 0322-01	Obsadzenie wyposażenia- uchwyty dla niepełnosprawnych, siedzisko kąpielowe, drążek i zastonka	szt.		

		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
22 d.1	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm Jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach m2	m2		
		9.5	m2	9.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.500</b>
23 d.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na sufitach	m2		
		10	m2	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
24 d.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		2.9	m	2.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.900</b>
25 d.1	KNR 4-01 0211-03	Parapety demontaż	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
26 d.1	KNR-W 2-02 2104-01	Parapety montaż	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
27 d.1	KNR 4-01 0306-05	Murowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej ścian na wys. 10cm (brodziki)	m		
		4	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
28 d.1	KNR 4-01 0306-05	Murowanie ścianek międzykablino	m2		
		6	m2	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
29 d.1	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie bruzd	m		
		3.5	m	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
30 d.1	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie bruzd	m		
		3.5	m	3.500	

				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
31 d.1	KNR-W 2-02 1519-05	Malowanie ścian i sufitu farbami antybakteryjnymi do pomieszczeń sanitarnych	m2		
		23	m2	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
32 d.1	KNR 2-02 1102-02	Wyprofilowanie spadków posadzek	m2		
		4.5	m2	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
33 d.1		Wyposażenie (dozownik mydła i środków dezynfekc., wieszaki na ubrania, lustro)	szt		
		8	szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
34 d.1	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
35 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		10	m2	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>2 Sanitarna</b>					
36 d.2	KNR 4-02 0235-07	Demontaż brodzika	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
37 d.2	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
38 d.2	KNNR 8 0208-05	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
39 d.2	TZKNBK XVIII I A-129	Montaż baterii natryskowej	szt.		

		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
40 d.2	KNNR 8 0208-07	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.110 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
41 d.2	KNR 4-01 0322-01	Obsadzenie wyposażenia- uchwyty dla niepełnosprawnych, siedzisko kąpielowe, drążek i zasłonka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42 d.2	KNNR 4 0132-01	Odwodnienie liniowe	szt		
		10	szt	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
43 d.2	KNNR 4 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciśkowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
44 d.2	KNR 4-04 0707-01	Demontaż grzejników	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
45 d.2	KNR 0-31 0206-04	Grzejniki montowane na ścianie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3 Elektryczna</b>					
46 d.3	KNR 4-03 1117-04	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm <sup>2</sup> z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
		9	m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
47 d.3	KNR 4-03 1131-01	Demontaż przycisków z kabin	szt.		
		3	szt.	3.000	

				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
48 d.3	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		18	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
49 d.3	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
50 d.3	KNR 4-03 1135-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
51 d.3	KNR-W 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
		18	szt.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
52 d.3	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
53 d.3	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
54 d.3	KNR 5-14 0507-01	Montaż łączników prąd znamionowy do 10 A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
55 d.3	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (II.mocowań 4)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

56 d.3	KNR 5-18 1502-04	Montaż opraw oświetleniowych hermetycznych porcelanowych z kloszem zakręcany do przykręcania na stropie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
57 d.3	KNR 5-08 0209-05	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm <sup>2</sup> (podłoże nie-beton.) układany w tynku	m		
		27	m	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
58 d.3	KNR 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg, przykręcanych 16A/2.5mm <sup>2</sup> z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>