

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZENIA W.C. CHŁOPCÓW W BUDYNKU DOMU DZIECKA
ADRES INWESTYCJI : ul. Poprzeczna 3, 49-300 Brzeg
INWESTOR : CENTRUM PLACÓWEK OPIEKÓNCZYCH
ADRES INWESTORA : ul. Poprzeczna 3b, 49-300 Brzeg
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bogusław Klichta
DATA OPRACOWANIA : 02.08.2020 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.08.2020 r.

Data zatwierdzenia

PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZENIA WC DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBÓRKOWE			
1	KNNR-W 3	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	0614-05	(1,65+0,85)*2*1,6+(2,52+1,2)*2*1,6+0,9*4*2,0-0,6*3*1,6*2-0,7*1,6*2*2	m ²	16,864	
				RAZEM	16,864
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	16,864	m ²	16,864	
				RAZEM	16,864
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	3*0,7*2,05+2*0,8*2,05	szt.	7,585	
				RAZEM	7,585
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	0,9*2,05	szt.	1,845	
				RAZEM	1,845
5	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	(1,65+0,85)*2,70+(2,52+1,2)*2,70+0,9*2,0-0,7*3*2,05-0,8*2,05*2	m ²	11,009	
				RAZEM	11,009
6	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0336-04	1,5*2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1	0126-05	1,5*2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie otworu drzwiowego	m ³		
d.1	0349-02	2,05*1,0*0,3	m ³	0,615	
				RAZEM	0,615
9	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - powiększenie otworu drzwiowego	m ²		
d.1	0348-01	2,05*0,3	m ²	0,615	
				RAZEM	0,615
2		ROBOTY BUDOWLANE			
10	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich sufitów farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania	m ²		
d.2	1401-06	1,8*2,52+2,86*3,47+2,73*2,52+2,22*2,65-0,9*0,9	m ²	26,413	
				RAZEM	26,413
11	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - podłoży gipsowych	m ²		
d.2	1003-02	(3,47+5,80+0,6*2+2,7+3,15+2,52+1,7)*1,1+(2,52*2+2,73*2)*0,7	m ²	29,944	
				RAZEM	29,944
12	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.2	0320-02	1,0*2,05*2	m ²	4,100	
				RAZEM	4,100
13	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
d.2	1103-01	1,0*2,0*2	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNNR 8	Demontaż brodzików	kpl.		
d.2	0225-04	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR-W 4-01	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x20 i 30x40 cm na zaprawie cementowej	m ²		
d.2	0811-05	1,0*1,85	m ²	1,850	
				RAZEM	1,850
16	KNNR-W 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m ²		
d.2	0603-01	0,9*2,0*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
17	KNR AT-02	Osadzenie drzwi MDF obsadzone w ściankach działowych z płyt MDF w gotowych otworach	szt.		
d.2	2058-01-analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	wycena własna	Ścianki działowe z płyt MDF	m ²		
d.2		(3,06+1,5+1,9)*2,0	m ²	12,920	
				RAZEM	12,920
19	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.2	0235-08				

PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZENIA WC DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTURNICZNYCH

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNNR 4 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR 4-01 d.2 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiórkanych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		3,0	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
22	KNR 4-01 d.2 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiórkanych konstrukcji - za każdy następny 1 km do 10 km	m ³		
		3,0	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
23	wycena własna d.2	Koszty składowania gruzu na wysypisku	t		
		3,0*1,6	t	4,800	
				RAZEM	4,800
24	KNR-W 4-02 d.2 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 4-02 d.2 0109-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu sztywnym z rur stalowych	szt.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		18,000
		18			
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
26	KNR 4-02 d.2 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		15,000
		15			
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
27	wycena własna d.2	Podłączenie wentylatora do przewodu wentylacyjnego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNNR 8 d.2 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNNR 8 d.2 0217-04	Wymiana kompletu przelewowo spustowego na wpust podłogowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 4-01 d.2 0322-01	Obsadzenie wsporników zawiasowych ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych w ścianach z cegieł	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
31	wycena własna d.2	Roboty wykończeniowe związane z przebudową wc	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNNR 9 d.2 0401-05- wycena własna	Przeniesienie wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000